

Oznaczenia		D1			D2	D2a	D3	D4	D5
Rzędna terenu projekt.		174,52			174,85		176,30	177,60	
Rzędna terenu istniejącego	174,30	174,30							177,90
Rzędna dna kanału	173,30	173,48			173,60	174,45	175,00	176,36	177,20
Zagłębienie do terenu proj.					1,25		1,30	1,24	0,70
Odległość od początku	9,00	0,00	2,65	4,75	6,60	25,90	38,20	64,35	77,55

Odcinek	Proj. spadek, materiał, śr.	Długość odcinka
rów – D1		-9,00-
D1 – 2,65	i=3,8% Pragma+ID ø500	-2,65-
2,65 – 4,75		-2,10-
D2 – D2a	i=3,8%	-19,30-
D2a – D3	Pragma+ID ø500	-12,30-
D3 – D4	i=5,20% Pragma+ID ø500	-26,15-
D4 – D5	i=6,30% Pragma+ID ø400	-13,20-

Jednostka projektowa:
INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.

Branża: SANITARNA

Stadium: PT

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913 E w m. Przygłów od ul. Topolowej do ul. Słonecznej

Nazwa opracowania:
Projekt kanału krytego wraz z odprowadzeniem wód

Lokalizacja:
Przygłów ul. Górna
gm. Sulejów

Inwestor:
Powiat Piotrkowski,
ul. J. Dąbrowskiego 7,
97-300 Piotrków Tryb.
reprezentowany przez:
Zarząd Dróg Powiatowych
w Piotrkowie Tryb. Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Tryb.

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Podpis:

Tytuł rys.: **PROFIL KANAŁU KRYTEGO**

Rysunek nr: PT-03

Utworzony: 09.2022.

Zmieniony:

Skala: 1:100/250