

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w ramach Programu "Szatnia na medal"  
INWESTOR : Gmina Przemęt  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt  
BRANŻA : Obólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	Prace rozbiórkowe							
2	Prace remontowe							
3	Instalacje sanitarne							
4	Instalacja elektryczna							
	<b>RAZEM</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>				
1		Wykonanie projektów technicznych opracowanych na podstawie projektu architektonicznego	kpl.	1,000		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>					
2	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	6,000		
d.1	<b>0132-02</b>					
3	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,000		
d.1	<b>0132-01</b>					
4	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż umywalki	kpl.	2,000		
d.1	<b>0235-06</b>					
5	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2,000		
d.1	<b>0235-08</b>					
6	<b>KNNR-W 9</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	6,000		
d.1	<b>0501-06</b>					
7	<b>KNNR-W 9</b>	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	6,000		
d.1	<b>0401-07</b>					
8	<b>KNNR-W 9</b>	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	10,000		
d.1	<b>0402-05</b>					
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	10,000		
d.1	<b>0354-09</b>					
10	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,506		
d.1	<b>0354-10</b>					
11	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek - wszystkie warstwy	m <sup>3</sup>	15,053		
d.1	<b>0301-03</b>					
12	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - częściowo do odtworzenia	m <sup>2</sup>	16,660		
d.1	<b>0807-01</b>					
13	<b>KNR 4-01</b>	Ręczne zeszkobanie farby ze ścian i sufitów oraz skucie płytek	m <sup>2</sup>	255,346		
d.1	<b>1214-02</b>					
14	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach - pod nadproża	m	5,200		
d.1	<b>0337-05</b>					
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach - pod nadproża stalowe	m	10,000		
d.1	<b>0337-07</b>					
16	<b>KNR 4-01</b>	Rozkucie i wykucie otworów w ścianach oraz rozebranie ścian wewnętrznych	m <sup>3</sup>	7,273		
d.1	<b>0329-03</b>					
17	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie strzępi w przekroju ściany	m	11,200		
d.1	<b>0331-06</b>					
18	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	26,848		
d.1	<b>0108-09</b>					
19	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	26,848		
d.1	<b>0108-10</b>	Krotność = 15				
20		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	26,848		
d.1	<b>kalk. własna</b>					
<b>2</b>		<b>Prace remontowe</b>				
21	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 220 z obmurowaniem ceglami	m	10,000		
d.2	<b>0313-05</b>					
22	<b>KNR 2-02</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7,800		
d.2	<b>0126-05</b>					
23	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m <sup>3</sup>	0,960		
d.2	<b>0307-03</b>					
24	<b>KNR 2-02</b>	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	0,960		
d.2	<b>0201-01</b>					
25	<b>NNRNKB 202</b>	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	1,200		
d.2	<b>0618-01</b>					
26	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	7,056		
d.2	<b>1101-01</b>					
27	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	4,000		
d.2	<b>0304-02</b>					
28	<b>NNRNKB 202</b>	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych	m <sup>2</sup>	33,264		
d.2	<b>0195-01</b>					
29	<b>KNR 2-02</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7,200		
d.2	<b>0126-05</b>					
30	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	105,728		
d.2	<b>0803-03</b>					
31	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	59,040		
d.2	<b>0607-02</b>					
32	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome	m <sup>2</sup>	59,040		
d.2	<b>0609-03</b>					
33	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome	m <sup>2</sup>	59,040		
d.2	<b>0609-03</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
34 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0607-02</b>	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>	59,040		
35 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-01 + KNR 2-02 1102-03 + KNR 2-02 1106-07</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro ze zbrojeniem rozproszonym - w posadzce wykonać spadki w kierunku odwodnień liniowych	m <sup>2</sup>	59,040		
36 d.2	<b>KNR 0-12II</b> <b>0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	73,522		
37 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	159,096		
38 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	159,096		
39 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	59,040		
40 d.2	<b>KNR K-04</b> <b>0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	19,404		
41 d.2	<b>KNR K-04</b> <b>0602-03</b>	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	27,640		
42 d.2	<b>KNR 0-12II</b> <b>1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych układane na klej	m <sup>2</sup>	58,800		
43 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	232,618		
44 d.2	<b>KNR K-04</b> <b>0602-04</b>	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	8,400		
45 d.2	<b>KNR K-04</b> <b>0602-02</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	15,840		
46 d.2	<b>KNR 0-12II</b> <b>0829-07</b>	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>	77,977		
47 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>	13,600		
48 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne aluminiowe w połowie przeszkłone z nasświetlem nad drzwiami	m <sup>2</sup>	3,360		
49 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1029-01</b>	Ścianki i przegrody łazienkowe wraz z drzwiami do natrysków	m <sup>2</sup>	5,680		
50 d.2	<b>KNR 0-19</b> <b>1022-05</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych rozdzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,400		
51 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	159,096		
52 d.2	<b>KNR 0-23</b> <b>2614-02</b>	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej	m <sup>2</sup>	5,976		
53 d.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki - odtworzenie	m <sup>2</sup>	7,840		
54 d.2	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych wraz z obrobieniem otworów po montażu okien	szt.	4,000		
<b>3</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>				
55 d.3	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie instalacji wod-kan z odprowadzeniem kanalizacji do istniejącego zbiornika bezodpływowego oraz wymianą dwóch istniejących boilejów elektrycznych - zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem technicznym	kpl.	1,000		
56 d.3	<b>KNNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	2,000		
57 d.3	<b>KNNR 4 0137-03</b>	Baterie umywalkowe jednouchwytowe	szt.	2,000		
58 d.3	<b>KNNR 4 0137-08</b>	Baterie natryskowe z deszczownicą	szt.	6,000		
59 d.3	<b>KNR 2-15</b> <b>0212-02</b>	Odwodnienie liniowe w posadzce wzdłuż natrysków	szt.	2,000		
60 d.3	<b>KNR 2-15</b> <b>0212-02</b>	Wpusty podłogowe	szt.	2,000		
61 d.3	<b>KNR 2-15</b> <b>0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami	kpl.	4,000		
62 d.3	<b>KNR 2-15</b> <b>0225-02</b>	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2,000		
<b>4</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63 d.4	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie, rozdzielnice, instalacja połączeń wyrównawczych, maty grzewcze w posadzkach) - zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem technicznym	kpl.	1,000		
64 d.4	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000		
65 d.4	<b>KNNR 5 0307-01</b>	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2,000		
66 d.4	<b>KNNR 5 0308-05</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	12,000		
67 d.4	<b>KNNR 5 0502-02</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LEDOWE z czujką ruchu i włącznikiemczasowym	kpl.	10,000		
68 d.4	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż wentylatora łazienkowego wraz z wykuciem otworu	kpl.	4,000		