

LEGENDA:
Całkowita długośc przyłącza L=51,96m
S1, S4 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm,
S2, S3 - Proj. studzienka rewizyjna Ø315mm

Przed rozpoczęciem układania przyłączy należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokładanie pomierzyć rzędne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania przyłączy.
W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przyłącze kanalizacyjne należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

[redacted]

Przyłącze kanalizacyjne

Cyraneczki 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
dz. 33 obr. 0019 Grodzisk Mazowiecki , gm. Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA	SANITARNA		
DATA	05.2022	SKALA	1:500