



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Remont dachu wraz z remontem zalanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej 31 w Pruszkowie**”.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.3.2023.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert.

Pytanie nr 1:

Czy wykonawca może zamiennie zamiast folii wycenić podkłady z papy na atykach pod obróbki blacharskie. Jeżeli nie prosimy o wskazanie kleju do folii.

Odpowiedź: Na atykach można zastosować papę zamiast folii. Należy pamiętać, że izolacja ta jest umiejscowiona pomiędzy murem a sklejką wodoodporną.

Pytanie nr 2:

Wyrównanie/naprawa powierzchni atyk pod montażem folii polietylenowej – proszę o podanie ile metrów należy przyjąć do wyceny. Dopiero podczas wykonania prac będzie można stwierdzić jaki zakres wymaga naprawy, proszę o informację jaki procent przyjąć do naprawy i wyceny.

Odpowiedź: W poz. 28 przedmiaru podano powierzchnię podkładu pod obróbki blacharskie ścian atykowych 15,36 m², tj. 34,14 mb obróbek o szerokości 45 cm. Można przyjąć do 50% powierzchni do naprawy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację, czy koszt związany z wyniesieniem i zabezpieczeniem mebli w salach należy wliczyć do ofert, czy Zamawiający wykonana prace na własną rękę? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zabezpieczenie, wyniesienie lub przestawienie mebli w zakresie niezbędnym do wykonania prac leży po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uwzględnił konieczność wykonania niektórych prac jak np. Wymiana rynien i pasów wokółrynnowych z rusztowań elewacyjnych? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uwzględnił wymianę rur spustowych na nowe? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację, czy Zamawiający uwzględnił konieczności wykonania właściwego ocieplenia attyk wraz z demontażem i ponownym montażem balustrad? Brak pozycji w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Ocieplenie bocznych ścian attyk – poz.15, 19, 20 przedmiaru; balustrady mają być zdemontowane (poz. 9 przedmiaru) i nie są przewidziane do odtworzenia.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację, o typie, rodzaju, niezbędnych parametrach i oczekiwanych wymiarach nowego wyłazu dachowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Wymiary wyłazu w poz. 23; wyłaz dachowy o współczynniku przenikania ciepła $U_{maks.} 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania oświadczeń oraz składania wymaganych dokumentów.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch