

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Remont sali 122a w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B - cz. SANITARNA
Budowa Balicka 116b
Inwestor Uniwersytet Rolniczy Kraków,Al.Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Sporządził Aleksander Żuradzki

Kraków 04. 2023 r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont sali 122a w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B - cz. SANITARNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.4. instalacja c.o.		
1	KNR-W 4-02 0521/03	Demontaż grzejnika stalowego 3-płyowego Nr ST: SST-09.00.00	kpl	6,00
2	KNR 2-15 0419/03	Ponowny montaż grzejnika (grzejnik z demontażu)	kpl	5,000
3	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe trzy płytowe C33 1600x400	kpl	1,000
4	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytywowe C22 2300x900	kpl	2,000
5	KNR 2-15 0415/02	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe z nastawą wstępną oraz głowicą termostatyczną montowane na zasilaniu o średnicy nominalnej 20 mm	szt	3,000
6	KNR 2-15 0415/02	Zawory odcinające grzejnikowe z montowane na powrocie o średnicy nominalnej 20mm	szt	3,000
7	KNR 2-15 0415/02	Zestaw przyłączeniowy grzejnikowy o średnicy nominalnej 20mm - analogia	szt	3,000
8	KNR-W 2-15 0404/02	Rurociągi PEX-AL-PEX o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach	m	30,000
9	KNR 0-34 0101/19	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami pianki elastomerowej o zamkniętych komórkach na bazie kauczuku syntetycznego	m	30,000