

Dot.: „**Budowa dróg w Gminie Starogard Gdański w miejscowościach Kokoszkowy, Ciecholewy, Janin, Zduny, Trzcińsk, Klonówka, , Sucumin, Brzeźno Wielkie, Okole, Krąg, Rokocin, Linowiec, Stary Las, Lipinki Szlacheckie, Janowo, Jabłowo, Rywałd, Owidz, Koteże Kolincz , Barchnowy, Nowa Wieś Rieczna, Dąbrówka**”

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w zapisach w SWZ i Wzorce umowy , proszę o podanie jaka jest prawidłowa grubość podbudowy z kruszbetu: - czy 15cm - wg SWZ pkt 4.1. ? - czy 10cm - wg Wzoru umowy par. 1 pkt 3 oraz wg ST pkt I. "Roboty drogowe" ?

Odpowiedź:

10cm

Pytanie 2

Czy szerokość drogi do utwardzenia wynosi 5m , a szerokość dwóch poboczy po 0,75m każde (zg. z zapisem w ST pkt. I. " Roboty drogowe" ?

Odpowiedź:

średnia szerokość drogi 4m, pobocze 0,5m.

Pytanie 3

Czy warstwę odsączającą z dostawą podsypki piaskowej grub. 10cm po zagęszczeniu należy wykonać na szer. 5m - pas drogi i po 0,75m na poboczach (wg zapisu w ST pkt I. " Roboty drogowe")?

Odpowiedź:

średnia szerokość drogi 4m, pobocze 0,5m.

Pytanie 4

Czy warstwę podbudowy z kruszbetu grub. 10cm po zagęszczeniu należy wykonać na szer. 5m - pas drogi i po 0,75m na poboczach (wg zapisu w ST pkt I. " Roboty drogowe") ?

Odpowiedź:

średnia szerokość drogi 4m, pobocze 0,5m.

Pytanie 5

Czy nadmiar urobku z korytowania należy wywieźć na odl. 1km (zg. z zapisem w ST pkt. I " Roboty drogowe"), czy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy (wg zapisu w SWZ pkt.4.3.)?

Odpowiedź:

wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km od miejsca realizacji (materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy zutylizować na koszt Wykonawcy)

Pytanie 6

W Załączniku nr 1 do SWZ "Wykaz modernizacji dróg gminnych w 2023r roku" jest podana "Orientacyjna powierzchnia do wykonania" . Czy jest to powierzchnia ułożenia tylko jezdni z płyt Jomb, czy jest to powierzchnia całej drogi łącznie z poboczeniami? –

Odpowiedź:

orientacyjna powierzchnia drogi z płyt.

Pytanie 7

Proszę o podanie jaka jest długość poszczególnych dróg do modernizacji? Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej wyceny kosztu robót pomiarowych dróg, w tym określenia długości do wytyczenia geodezyjnego i określenia kosztu geodezyjnego operatu powykonawczego dla poszczególnych dróg.

Odpowiedź:

orientacyjna szerokość dróg 4m

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala