

PRZEDMIAR ROBÓT

- Obiekt: **Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem”**
województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Santok,
m. Janczewo
- Inwestor: **Gmina Santok**
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
- Jednostka projektowa: **Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki**
ul. Poznańska 2
66-400 Gorzów Wlkp.
- CPV:
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
 - 45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 - 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**
 - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
 - 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

SPIS DZIAŁÓW

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej w zakresie inżynierii lądowej

Przedmiar robót
Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem”

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	
CPV 45100000-8					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		x	x
x	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu /darniny/		x	x
1		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. Nadmiar humusu do wywozu i utylizacji. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny	m ²	1739,00	
2		Zabezpieczenie drzew taśmą ostrzegawczą po okręgu o promieniu 3m od pnia drzew	szt.	56,00	
3		Rozbiórka słupa betonowego wraz z utylizacją	szt.	1,00	
CPV 45200000-9					
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚCENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ					
x	D-04.00.00	PODBUDOWY		x	x
x	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		x	x
4		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości ciągów pieszych i boiska do gry w bule. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny	m ²	948,00	
5		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości toru rowerowego. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny	m ²	527,00	
6		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości skateparku	m ²	263,00	
x	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie		x	x
7		Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 20 cm - nawierzchnie asfaltowe	m ²	790,00	
8		Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 12 cm - nawierzchnie mineralne	m ²	948,00	
x	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem		x	x
9		Wykonanie wzmocnienia z georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach - nawierzchnie mineralne i asfaltowe	m ²	1739,00	
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		x	x
x	D-05.01.02	Nawierzchnia mineralna		x	x
10		Wykonanie nawierzchni mineralnej o grubości 8 cm, w układzie dwuwarstwowym 3+5 cm - ścieżki mineralne	m ²	948,00	
11		Ustawienie obramowania pól przy boisku do gry w bule z drewnianych akacjowych desek szer. 20 cm	m	61,00	
12		Ustawienie oporników z kostki kamiennej 8/10cm na ławie z betonu klasy C 12/15 z oporem	m	870,00	
x	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		x	x
13		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	790,00	
14		Wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - skate park	m ²	40,00	
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe terenu		x	x
15		Humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych. Warstwa humusu 10 cm. Humus z miejsca robót - przyjęto średnio po 50 cm od krawędzi projektowanych nawierzchni	m ²	435,00	
x	D-08.00.00	OŚWIETLENIE		x	x

x	D-07.07.01	Roboty elektryczne	x	x
x		Oświetlenie parku	x	x
16		Montaż szafki oświetleniowej SO	szt.	1,00
17		Budowa słupów oświetleniowych o wys. 4,5 m wraz z oprawami parkowymi typu biała kula (jak w stanie istniejącym) wraz z fundamentami i tabliczkami słupowymi typu TB-1	szt.	16,00
18		Budowa słupów oświetleniowych o wys. 7 m wraz z oprawami specjalnymi typu naświetlacz LED wraz z fundamentami i tabliczkami słupowymi typu TB-1	szt.	3,00
19		Układanie kabla YAKXS 4x35 żo 0,6/1 kV w wykopach wykonywanych ręcznie (z uwagi na ochronę systemu korzeniowego)	m	687,00
20		Montaż przewodu YDY 3x2,5	m	122,00
21		Bednarka FeZn 30x4	m	648,00
22		Montaż rur ochronnych RODK DVK50 w gotowym wykopie	m	50,00
23		Montaż rur ochronnych RODK DVK75 w gotowym wykopie	m	255,00
24		Układanie folii niebieskiej w gotowym wykopie	m	617,00
x		Zasilanie i montaż gniazda i oprawy w wiacie	x	x
25		Układanie kabla YKY ŻO 3x4 w wykopach wykonywanych ręcznie (z uwagi na ochronę systemu korzeniowego)	m	60,00
26		Układanie folii niebieskiej w gotowym wykopie	m	50,00
27		Montaż gniazda natynkowego IP65 1x230V	szt.	1,00
28		Montaż wyłącznika natynkowego IP65	szt.	1,00
29		Montaż oprawy oświetleniowej IP65 LED	szt.	2,00
30		Montaż puszkii hermetycznej natynkowej	szt.	1,00
31		Montaż przewodu YDYżo 3x2,5	m	15,00
32		Montaż rur ochronnych RODK DVR-40 w gotowym wykopie	m	50,00
33		Montaż rurki RL22	m	12,00
34		Zasypanie i zagęszczenie wykopów	m	747,00
x	D-10.00.00	MAŁA ARCHITEKTURA	x	x
x	D-10.01.01	Budowa obiektów małej architektury	x	x
35		Remont istniejącej fontanny	kpl.	1,00
36		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego	szt.	1,00
37		Zakup i montaż stołu do gry w warcaby wraz z dwiema ławkami	kpl.	1,00
38		Zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki	szt.	1,00
39		Zakup i przekazanie Zamawiającemu 12 stalowych kul i dwóch świnek - wyposażenia do gry w bule	kpl.	1,00
40		Zakup i montaż ławki parkowej	szt.	5,00
41		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.	2,00
42		Zakup i montaż tablicy z regulaminem	szt.	1,00
x	D-10.01.02	Montaż wyposażenia skate parku	x	x
43		Zakup i montaż urządzenia bank ramp	szt.	1,00
44		Zakup i montaż urządzenia Funbox z grindboxem + poręcz	szt.	1,00
45		Zakup i montaż urządzenia Quarter Pipe	szt.	1,00
46		Zakup i montaż urządzenia Grindbox 1 + Grindbox 2	szt.	1,00
47		Zakup i montaż urządzenia Poręcz prosta	szt.	1,00