
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO)

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 1208/3, obręb: Piekary Osiedle, Legnica
Ul. Okulickiego 7, 59-220 Legnica

NAZWA INWESTORA: Gmina Legnica

ADRES INWESTORA: pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

DATA OPRACOWANIA: 09.04.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1		Usunięcie i utylizacja istniejących elementów przeznaczonych do demontażu	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.2	0126-01	31 * 18	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
d.2	0126-02	Krotność = 2			
		31 * 18	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2	0104-01	558	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
d.2	0104-01	558	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm	m2		
d.2	0104-02	Krotność = 3			
		558	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	31 * 2 + 18 * 2	m	98,000	
				RAZEM	98,000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2	0402-04	0,4 * 0,4 * (31 * 2 + 18 * 2)	m3	15,680	
				RAZEM	15,680
9		Wykonanie nawierzchni boiska	m2		
d.2		Warstwa stabilizująca (35mm mieszanka SBR z kruszywem i klejem PU) + ENZ II „natrysk” (11mm SBR + 2mm natrysk EPDM), jeden kolor (zielony), malowanie linii			
		2 boisk			
		18 * 31	m2	558,000	
				RAZEM	558,000
3		Elementy wyposażenia boiska i małej architektury			
10		Dostawa i montaż bramek	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Dostawa i montaż piłkochwyków	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż ławek	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Wykonanie chodnika			
14 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		20 * 2 * 0,15 * 0,15	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
15 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20 * 2 + 1,5 * 2 * 2	m	46,000	
				RAZEM	46,000
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		61,84	m2	61,840	
				RAZEM	61,840
17 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		61,84	m2	61,840	
				RAZEM	61,840
18 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		61,84	m2	61,840	
				RAZEM	61,840
19 d.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		61,84	m2	61,840	
				RAZEM	61,840
20 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		61,84	m2	61,840	
				RAZEM	61,840

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty przygotowawcze		2
2 Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska		2
3 Elementy wyposażenia boiska i małej architektury		2
4 Wykonanie chodnika		3
Spis treści		4