



ZBROJENIE STROPODACHU

1:50

LEGENDA:	
	- zbrojenie dolne
	- zbrojenie górne



<div>1</div> <div>8ø8 L=10600 mm</div>	<div>3</div> <div>27ø8 L=5800 mm</div>
<div>6</div> <div>12ø8 L=10520 mm</div>	<div>9</div> <div>52ø8 L=11312 mm</div>
<div>10</div> <div>27ø8 L=4700 mm</div>	
<div>282</div>	<div>300</div>




BETON	C20/25;
OTULINA DOLNA	- 2,0cm
OTULINA GÓRNA	- 2,0cm
STAL	A-IIIIN (B500B)

Uwaga:

- Wymiary podano w mm, poziomy w m.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Uprządkowany kierunek zbrojenia głównego dla stropu na kierunku Y.
- Płytkę stropową oraz belki należy betonować łącznie.
- Oparcie zbrojenia dolnego belek na podporze wynosi minimum 10ø.
- Pręty łączyć na zakład min. 40ø.
- W przypadku ewentualnych dodatkowych przebieg w stropie, przecięte pręty zbrojenia przez otwór zastąpić dodatkowym zbrojeniem o tej samej powierzchni pola poprzecznego co przecięte zbrojenie, umieszczając je max 30mm od krawędzi w rozstawie max co 50mm. Dodatkowe pręty zakotwić w stropie na długość min. 40ø.


WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba w 1 elem. [szt]	Liczba ogólna [szt]	Dług. [m]		Uwagi
					AIIIIN	ø8	
Element: ZBROJENIE STROPODACHU					Wskonać 1 szt.		
1	ø8	10600	8	8	84,8		
2	ø8	1200	71	71	85,2		
3	ø8	5800	27	27	156,6		
4	ø8	4100	30	30	123		
5	ø8	4050	30	30	121,5		
6	ø8	10520	12	12	126,24		
7	ø8	8100	41	41	332,1		
8	ø8	2255	71	71	160,11		
9	ø8	11312	52	52	588,22		
10	ø8	4700	27	27	126,9		
11	ø8	8960	70	70	627,2		
Długość ogólna wg średnic					[m]	2532	
Masa 1 m pręta					[kg]	0,395	
Masa prętów wg średnic					[kg]	1000,14	
Masa całkowita					[kg]	1000,1	



A	2021.04.19	PIERWSZA EDYCJA	mgr inż. Filip Hordyński
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMAWIAJĄCY



Urząd Gminy Chelmża
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMŻA

BIURO PROJEKTOWE



Pracownia INWESTPROJ:
ul. Toruńska 10
87-134 Rozgaty
tel.: +48 56 878 63 86
fax: +48 56 878 63 59
NIP 879 243 73 94
e-mail: biuro@inwestproj.pl
www: www.inwestproj.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Wojciech Osak
mgr inż. Filip Hordyński
mgr inż. Filip Hordyński
mgr inż. Filip Hordyński
Nr upr. KUP/0171/PWOK/08
Nr upr. KUP/0003/POOK/13

ZBROJENIE STROPODACHU

SKALA
1:50

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
GCH	STR	TEO	1516	004	19.04.2021

FORMAT:

595X595mm