

Schemat postępowania – nowe przyłącze wodociągowe

1. Zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. podanie o nadzór nad budową przyłącza wodociągowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy
2. Wykonanie podłączenia nowego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej w uzgodnionym terminie.
 - a. Podczas wykonywania podłączenia należy:
 - i. odwodnić wykop tak, aby woda gruntowa nie wpływała do sieci wodociągowej;
 - ii. dokonać dezynfekcji elementów przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej;
 - iii. wypłukać nowowytbudowane przyłącze.
 - b. Podczas odbioru przyłącza Wykonawca przekazuje wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody dla Inspektora, podpisany przez Inwestora.**
 - c. Inspektor informuje Wykonawcę, że w przed instalacją wodomierza oraz zalecanym pobraniem próbki z przyłącza konieczne jest podpisanie umowy na dostarczanie wody.
 - d. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przez siebie wniosek o zawarcie umowy (w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)
 - e. Pracownik BOK przygotowuje umowę na dostawę wody (2 egzemplarze).
 - f. Inwestor podpisuje umowę na dostarczanie wody osobiście w dziale obsługi klienta przed montażem wodomierza i pobraniem próbki wody z przyłącza.
3. Uzgodnienie terminu poboru próbki wody z nowego przyłącza wodociągowego (opcjonalne) w obecności pracownika Działu TEW, montaż wodomierza przez pracownika TEW.
Wykonawca ma obowiązek poinformować Mistrza/Referenta/Kierownika działu TEW pisemnie, lub mailem o planowanym terminie pobrania próbki na 5 dni wcześniej przed planowanym poborem (opcjonalnie) oraz montażem wodomierza. **Montaż wodomierzy oraz opcjonalny pobór próbek możliwe są po podpisaniu umowy na dostawę wody przez Inwestora. Montaż wodomierzy odbywa się w dni: Poniedziałek – Piątek między 8:00 - 14:00, Pobór próbek (opcjonalnie) Poniedziałek – Czwartek między 8:00-13:00**
 - a. Ewentualnie istnieje możliwość podpisania umowy przez Inwestora w dniu poboru próbki i montażu wodomierza przez Pracownika TEW.
 - b. W takim przypadku pracownik TEW przedstawia Właścicielowi do podpisania dwa egzemplarze umowy (jeden dla Właściciela, drugi dla ZWIK)
 - c. Pracownik TEW przekazuje do BOK podpisany egzemplarz umowy (w terminie 3 dni od wizyty w nieruchomości)
4. (Opcjonalnie) Wykonanie badania próbki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem jakości przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie:
 - i. Mikrobiologia: *Escherichia coli*, grupa coli
 - ii. Fizyko - chemia: przewodność elektryczna właściwa
5. Przedłożenie do Działu TTI poprawnych wyników badań (opcjonalnie), protokołu z montażu wodomierza oraz dokumentacji powykonawczej jest podstawą do podpisania protokołu odbioru przyłącza. **UWAGA: Wyniki analizy wody są ważne 28 dni od daty zakończenia badań.**