

Numer pozycji	Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]
<b>REMONT PĘTLI AUTOBUSOWEJ M CZECHÓW</b>					
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
D-01.01.01	Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym	km		0,1000	
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową, grubość nawierzchni do 30 cm	m <sup>2</sup>		240,00	
<b>2</b>	<b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta do 20 cm	m <sup>2</sup>		300,00	
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa	m <sup>2</sup>		300,00	
D-05.02.01.	Wykoanie podbudowy z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)	m <sup>2</sup>		265,00	
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm wraz ze skropieniem z AC11S 50/70	m <sup>2</sup>		240,00	
D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8cm z AC16W 50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m <sup>2</sup>		255,00	
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
D-06.01.01.	Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm	m <sup>2</sup>		175	
				<b>KOSZTY OGÓŁEM (netto)</b>	
				<b>KOSZTY OGÓŁEM (brutto)</b>	