
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE POMIESZCZENIA I ADAPTACJA NA ZAPLECZE KUCHENNE W ŚWIETLICY WIEJS-
KIEJ W DĄBROWIE
ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA - ŚWIETLICA WIEJSKA
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE POMIESZCZENIA KUCHENNEGO			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,3*0,3*0,2	m ³ m ³	 0,02	
				RAZEM	0,02
2 d.1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,9	m	2,90	
				RAZEM	2,90
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitu	m ²		
		2,9*3,1	m ²	8,99	
				RAZEM	8,99
6 d.1.1	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m ³		
		0,2	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,2	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.1.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1.2	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		5,43*0,25+0,74*0,25+0,53*0,25	m ²	1,68	
				RAZEM	1,68
10 d.1.2	KNR-W 2- 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		5,43*3,12+2,27*3,24-1*2,05	m ²	22,25	
				RAZEM	22,25
11 d.1.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd	m		
		2,9+1	m	3,90	
				RAZEM	3,90
12 d.1.2	KNR AT-12 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych	m ²		
		2,27*3,24*2-1*2,05+5,43*3,12*2	m ²	46,54	
				RAZEM	46,54
13 d.1.2	KNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
14 d.1.2	KNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
15 d.1.2	KNR-W 2- 02 1130-01	Gruntowanie posadzki	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
16 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
17 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek	m		
		0,5	m	0,50	
				RAZEM	0,50
18 d.1.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne ścian	m ²		
		2,8*3,1	m ²	8,68	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,68
19	KNNR 2 d.1.2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej W.c dla niepeł- nosprawnych 2,8*3,1	m ² m ²	8,68	
				RAZEM	8,68
20	KNNR 2 d.1.2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoi- nowanych szpachlowanych 2,27*3,24*2-1*2,05+5,43*3,12*2	m ² m ²	46,54	
				RAZEM	46,54
21	KNNR 3 d.1.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych - sufitów farbą emulsyjną <sufit>16,70	m ² m ²	16,70	
				RAZEM	16,70
22	KNNR 3 d.1.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian w farbą emulsyjną z przy- gotowaniem powierzchni 5,87*3,24-2,34*1,44*2+1,02*1,8	m ² m ²	14,12	
				RAZEM	14,12
23	KNR-W 2- d.1.2 02 1215-01	kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-02 d.1.2 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne 1*2,1	m m	2,10	
				RAZEM	2,10
25	KNR 2-02 d.1.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wy- kończone do korytarza i w.c (na dole z nawierceniami) 0,9*2,05	m ² m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
1.3		ROBOTY SANITARNE			
26	KNR-W 2- d.1.3 15 0137-01	Baterie zlewozmywakowa z podgrzewaczem przepływowym 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 2- d.1.3 15 0229-04	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 2- d.1.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,8	m m	2,80	
				RAZEM	2,80
29	KNR-W 2- d.1.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,6	m m	2,60	
				RAZEM	2,60
30	KNR-W 2- d.1.3 15 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,8	m m	1,80	
				RAZEM	1,80
31	KNR-W 2- d.1.3 15 0211-07	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze- niach klejonych 1	podej. podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 2- d.1.3 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 2- d.1.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR-W 2- d.1.3 15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 2- d.1.3 15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwin- towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
36	KNR-W 2- d.1.3 15 0118-02	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalo- wych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.3	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
38 d.1.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - o	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.1.4	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
40 d.1.4	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
41 d.1.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
42 d.1.4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.1.4	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
45 d.1.4	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe dwubiegunkowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00