

2023-02-02

Inwestor:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

Wykonawca:

"CAD Bis" Biuro Projektowe
ul. Waryńskiego 2/34
86-300 Grudziądz
NIP:876-205-09-28

Przedmiar Robót

Nazwa budowy: Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, ...

Kod budowy:

Adres budowy: dz. nr 126/6, obr. Radzyń Chełmiński [0015],
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

Obiekt: Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Załączniki:

Podstawa opracowania: Wacetob 2-18, KNR 4-02, KNR 2-01, KNR 0201, Wacetob KNR 020, KNR 2-18,
KNR 2-18W, KNR 2-01W

Waluta: PLN

Sporządził:

Jacek Wojtakowski
ul. Waryńskiego 2/34
86-300 Grudziądz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Zewnętrzna kanalizacja sanitarna <i>CPV: 45231300-8</i>				
1	KNR 2-01W 0113-08-043	Wytyczenie i naniesienie trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>krotność = 1,00</i>	0,03	km		
2	KNR 2-01 0317-04-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty;ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 <i>krotność = 1,00</i>	30,58	m3		
3	KNR 0201 0322-01-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) <i>krotność = 1,00</i>	60,00	m2		
4	KNR 2-01 0320-04-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m3		
5	KNR 0201 0236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m3		
6	Wacetob KNR 020 0301-01-060	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II) - wywóz nadmiaru gruntu <i>krotność = 1,00</i>	3,58	m3		
7	KNR 2-01 0214-0101-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - na odległość do 5 km <i>krotność = 1,00</i>	28,62	m3		
8	KNR 2-18 0501-02-050	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich <i>krotność = 1,00</i>	23,85	m2		
9	KNR 2-18W 0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	22,00	m		
10	KNR 2-18W 0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk <i>krotność = 1,00</i>	4,50	m		
11	KNR 2-18W 0706-01-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm <i>krotność = 1,00</i>	0,11	próba		
12	KNR 2-18W 0706-02-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm <i>krotność = 1,00</i>	0,02	próba		

13	Wacetob 2-18 0517-01-020	<i>Analogia - Studzienka fi 425 PVC/PP krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
14	KNR 2-18W 0527-01-020	<i>Przejście przez ściany budynku tulejami stalowymi krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
		Razem:				
2		Demontaż istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej CPV:				
15	KNR 2-01 0317-04-060	<i>Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatką lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 krotność = 1,00</i>	22,77	m3		
16	KNR 4-02 0230-02-040	<i>Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury PVC kanalizacyjne o średnicy 150 mm w wykopie krotność = 1,00</i>	15,00	m		
17	KNR 4-02 0230-03-040	<i>Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury PVC kanalizacyjne o średnicy 200 mm w wykopie krotność = 1,00</i>	8,00	m		
18	KNR 2-01 0320-04-060	<i>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. krotność = 1,00</i>	22,77	m3		
19	KNR 0201 0236-01-060	<i>Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00</i>	22,77	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				