

Przedmiar Robót
Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 6+380 do km 6+750 w miejscowości Tursko Małe Kolonia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	SST	Plantowanie poboczy mechanicznie koparkami podsiębiernymi z odwozem	m ²		
d.1	D.06.03.01	urobku grubości średnio 10 cm	m ²	740.00	
		740		RAZEM	740.00
2		Nawierzchnia			
2	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC16W dla	t		
d.2	05.03.05.	KR 3-4 w ilości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza)	t	188.00	
		188		RAZEM	188.00
3	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC11S dla KR	m ²		
d.2	05.03.05.	3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		370x5=1850	m ²	1850.00	
		1850		RAZEM	1850.00
3		Roboty wykończeniowe			
4	SST D-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr 20cm	m ²		
d.3	06.03.01	370x2x0,75=555	m ²	555.00	
		555		RAZEM	555.00
5	SST D-	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ³		
d.3	05.03.08	kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2	m ³	555.00	
		555		RAZEM	555.00
6	SST D-	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m		
d.3	05.03.08	kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2	m	555.00	
		555		RAZEM	555.00
4		Odwodnienie			
7	SST	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz z odwozem materiału z rozbiórki w	m		
d.4	D.06.03.01	miejsce wskazane przez zamawiającego lecz nie dalej niż 25 km.	m	108.00	
		108		RAZEM	108.00
8	SST D-02-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi renowacja odwodnie-	m ³		
d.4	00-00	nia	m ³	222.00	
		222		RAZEM	222.00
9	SST	Wykonanie zjazdów z drogi o średnicy przepustów fi 50 cm z rur PVC SN8 o	m		
d.4	D.06.03.01	długości 6,00m wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia gr. 20 cm i pracami	m	108.00	
		konstrukcyjnymi.		RAZEM	108.00
		108			
10	SST D-	Montaż murków czołowych prefabrykowanych na zjazdach do rur o średnicy fi	szt		
d.4	06.02.01	50 cm	szt	28.00	
		28		RAZEM	28.00
11	SST D-	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 60 cm	m		
d.4	03.01.01		m	10.00	
		10		RAZEM	10.00
12	SST D-	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
d.4	03.01.01		szt	2.00	
		2		RAZEM	2.00