

Przedmiar Robót  
Remont drogi powiatowej nr 1821T Wojnów - Beszowa od km 3+210 do km 4+370 w miejscowości Beszowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	SST	Plantowanie poboczy mechanicznie koparkami podsiębiernymi z odwozem	m <sup>2</sup>		
d.1	D.06.03.01	urobku grubości średnio 1160	m <sup>2</sup>	1160.00	
				RAZEM	1160.00
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
2	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC16W dla	t		
d.2	05.03.05.	KR 3-4 w ilości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza) 533	t	533.00	
				RAZEM	533.00
3	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowyc AC11S dla KR	m <sup>2</sup>		
d.2	05.03.05.	3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 5220	m <sup>2</sup>	5220.00	
				RAZEM	5220.00
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
4	SST D-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr 20cm	m <sup>2</sup>		
d.3	06.03.01	1160x1=1160	m <sup>2</sup>	1160.00	
		1160		RAZEM	1160.00
<b>4</b>		<b>Odwodnienie</b>			
5	SST	Rozebranie przepustów pod zjazdami wraz z odwozem materiału z rozbiórki w	m		
d.4	D.06.03.01	miejsce wskazane przez zamawiającego lecz nie dalej niż 25 km. 240	m	240.00	
				RAZEM	240.00
6	SST D-02-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi renowacja odwodnie-	m <sup>3</sup>		
d.4	00-00	nia 540	m <sup>3</sup>	540.00	
				RAZEM	540.00
7	SST	Wykonanie zjazdów z drogi o średnicy przepustów fi 40 cm z rur PVC SN8 o	szt		
d.4	D.06.03.01	długości 6,00m wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznia gr. 20 cm i pracami	szt	300.00	
		konstrukcyjnymi. 300		RAZEM	300.00
8	SST D-	Montaż murków czołowych prefabrykowanych na zjazdach do rur o średnicy fi	szt		
d.4	06.02.01	40 cm 100	szt	100.00	
				RAZEM	100.00
<b>5</b>		<b>Chodnik</b>			
9		Rozebranie chodnika wraz z rozebraniem karweznika oraz obrzeży	m <sup>2</sup>		
d.5		1160x1=1160	m <sup>2</sup>	1160.00	
		1160		RAZEM	1160.00
10		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.5		tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1160	m	1160.00	
				RAZEM	1160.00
11		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.5		20 cm 1160	m <sup>2</sup>	1160.00	
				RAZEM	1160.00
12		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.5		pełnione zaprawą cementową 1162	m	1162.00	
				RAZEM	1162.00
13		Chodniki z betonu asfaltowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-	m <sup>2</sup>		
d.5		kowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1160	m <sup>2</sup>	1160.00	
				RAZEM	1160.00
14		Koryta głębokie betonowe - kolejowe na ławie betonowej	m		
d.5		1160-300=860	m	860.00	
		860		RAZEM	860.00