



<p>Certyfikowany przełącznikowy zestaw PWP.</p> <p>Obudowa z zabudowanym certyfikowanym urządzeniem sygnalizacyjno-słowniczym PWP</p> <p><u>Uzależnienie nr 20220331-1013</u></p> <p>Przełącznikowy zestaw zewnętrzny IP54, -25°C.</p>	<p>W zestawie:</p> <p>Urządzenie sygnalizacyjne PWP-230V</p> <p>Urządzenie uruchamiające PWP-1-230V</p>
---	---



PRZKŁADOWY SCHEMAT BLOKOWY URZĄDZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCEGO PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU - BEZ KONTROLI CIĄGŁOŚCI PRZEWODU DO URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCEGO



<p>ZNACZENIA</p> <p>WY1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój- lub czteropółkowy wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK oraz opcjonalny napęd sprężynowy</p> <p>PF - Przerzutnik faz</p> <p>F - Zabezpieczenie</p> <p>PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu</p> <p>SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest włączone</p>			
SYGNALIZACJA			
	Dioda zielona	Dioda czerwona	STAN
	nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
	nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny; Uszkodzenie
	świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
	świeci	świeci	Stan niepoprawny; Uszkodzenie

STAN		
Dioda zielona	Dioda czerwona	
nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny: Uszkodzenie
świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy: Uszkodzenie

Przycisk głównego pożarowego wyłącznika prądu zlokalizowany przy wejściach do obiektu.

PWP1

Dioda zielona - przetrwanie dostawy energii elektrycznej

Diody czerwone - załączenie wyłącznika [jest zasilanie]

Urządzenie sygnalizujące zlokalizowane przy przystankach PWP.
Ciągłe świecenie - wyłączenie zasilania obiektu Produkcji; Cerbex

Wyjście bezpotencjałowe
(Rezerwa)

UWAGA: Oznaczenia materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

JEDNOSTKA:
PROJEKTOWA:

Pol-Inwest



Andrzej Szajdalski
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR: Gmina Pobiedziska
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuski 4

**NAMNA
ZDANIA:** HOZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ
BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ W
POBIEDZSKACH

ADRES: 62-010 Pobiedziska, ul. Różana 4, działki nr 4/20, 4/24,
4/34, 65, jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,
dobrej ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28

Pojakant elektrický	mng ríiz Adam Kurzanski	Spiegatosh: instalacj/no rzynienyna	Nr upramieni: 495.68/UW	Podpis:
Sprazdzalcy elektrýk	-	-	-	
Opracował:	inz Robert Skóra			

<p>NAZWA</p> <p>RYSUNKU:</p>	<p>Schemat Projektowanej Szafki</p> <p>Pożarowego Włłącznika Prądu</p>
--	--

BRANZA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
---------	-------	--------	-------

ELEKTRYCZNA	PW	-	III 2024
-------------	----	---	----------

NR PYS.
E05