

**MICKIEWICZA 31/5 w Gorzowie Wilk. - częściowa wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ( kuchnia, łazienka, pom.gospodarcze, spiżarnia)**

Identyfikator kosztorysu: MICKIEWICZA 31\_5 - CZĘŚCIOWY PRAD W LOKALU - PRZEDMIAR ROBÓT

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 26.02.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią [analogia]	m2	25,55
2	KNR 4-03 WACETOB 1122-1 Demontaż gniazd wtyczkowych - gniazda podtynkowe 2 bieguny	szt	5,00
3	KNR 4-01 707-3 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	5,00
4	KNR 4-03 1124-2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik podtynkowy, wyłącznik, przełącznik 2 biegunowy lub grupowy, 1 wylot	szt	4,00
5	KNR 4-03 1133-2 Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	4,00
6	KNR 4-03 907-1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. - rodzaj sprzętu łączeniowego - tulejki, zaciski, przekrój żył do 2.5 mm2	kpl odł.	4,00
7	KNR 4-03 904-1 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t bez zadławienia przewodów - przewód pojedynczy lub wtynkowy, przekrój żył do 2.5 mm2, 3 odgałęzienia	kpl poł.	4,00
8	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	40,00
9	KNR 5-08 301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt	9,00
10	KNR 5-08 302-3 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement	szt	9,00
11	KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym YDYp 750V 3x2,5mm2	m	45,00
12	KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym YDYp 750V 3x1,5mm2	m	35,00
13	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	40,00
14	KNR 5-08 307-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik n.t.-w.t. w puszcze szczękowej typ 471 do 475	szt	4,00
15	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	5,00
16	KNR 5-08 505-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw żeliwnych dla instalacji wykonanej RIS z gwintem E27 przykręcanych końcowych	szt	4,00

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 26.02.2021 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
18	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	5,00
19	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	4,00
20	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,10
21	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,10

----- Koniec wydruku -----