

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
M*1,1					
1		ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54a / Łąkowa 9, 61-873, 61-877 Poznań			
1.1		Remont lokalu nr 54A/1			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
d.1.1	0354-08 analogia	0,9*2,2	m ²	1,980	
		0,75*2,0	m ²	1,500	
				RAZEM	3,480
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	1,7*2*(1,32+1,42)	m ²	9,316	
				RAZEM	9,316
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.1	0304-02	0,9*0,55*2,2	m ³	1,089	
				RAZEM	1,089
4	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.1	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity	m ²		
d.1.1	1134-01	poz.8	m ²	35,200	
				RAZEM	35,200
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-06	2,3+28,9+4,0	m ²	35,200	
				RAZEM	35,200
9	KNR 4-01	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień	m ²		
d.1.1	0701-02	84,42*0,25	m ²	21,105	
				RAZEM	21,105
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	2,8*4,61	m ²	12,908	
		2,8*(5,82+5,96+2,2+1,35+3,42+3,05+1,32+3,05+1,32+0,88+0,88+0,9)	m ²	84,420	
				RAZEM	97,328
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.1	0801-02	2,8*(5,82+5,96+2,2+1,35+3,42+3,05+1,32+3,05+1,32+0,88+0,88+0,9)	m ²	84,420	
				RAZEM	84,420
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.1	0815-01	2,8*4,61	m ²	12,908	
				RAZEM	12,908
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	5,96*2,2	m ²	13,112	
				RAZEM	13,112
14	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	4,0+0,88*2,22	m ²	5,954	
				RAZEM	5,954
15	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1.1	0301-02	poz.13*0,1+poz.14*0,1	m ³	1,907	
				RAZEM	1,907
16	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.1.1	1106-02	Krotność = 2			
	1106-07	28,9+2,3	m ²	31,200	
				RAZEM	31,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.1	1105-01	4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie okien - kolor dostosowany do stolki drewnianej znajdującej się na elewacji	m ²		
d.1.1	1209-10 analogia	0,78*1,25	m ²	0,975	
				RAZEM	0,975
1.2		Remont lokalu nr 54/2			
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
d.1.2	0354-08 ana- logia	0,9*2,1*3	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
20	KNR 4-01	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień	m ²		
d.1.2	0701-02	242,564*0,25	m ²	60,641	
				RAZEM	60,641
21	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity	m ²		
d.1.2	1134-01	66,2	m ²	66,200	
				RAZEM	66,200
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-05	66,2	m ²	66,200	
				RAZEM	66,200
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	2,8*5,96+2,8*(1,32+1,62+1,2+1,56) 2,8*(3,22+3,36+5,96+2,21+2,21+5,96+5,96+3,26+2,42+3,26+2,42+1,5+1,5+3,26+3,26+3,26+1,56+1,2+1,64+1,32+1,45+1,5+1,5+0,62+1,47+1,47+1,47+1,47+1,19+1,19+7,28+7,28)	m ² m ²	32,648 242,564	
				RAZEM	275,212
24	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.2	0801-02	2,8*(3,22+3,36+5,96+2,21+2,21+5,96+5,96+3,26+2,42+3,26+2,42+1,5+1,5+3,26+3,26+3,26+1,56+1,2+1,64+1,32+1,45+1,5+1,5+0,62+1,47+1,47+1,47+1,47+1,19+1,19+7,28+7,28)	m ²	242,564	
				RAZEM	242,564
25	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1.2	0815-01	2,8*5,96+2,8*(1,32+1,62+1,2+1,56)	m ²	32,648	
				RAZEM	32,648
26	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 22mm	m ²		
d.1.2	0820-0300	5,1	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
27	KNR 401	Przybicie do podłóg płyt OSB 18mm P+W	m ²		
d.1.2	0820-0300	19,9+13,2+8,9+7,8+1,8+1,6+5,1	m ²	58,300	
				RAZEM	58,300
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie istniejącej posadzki do stopnia trudnozapałności	m ²		
d.1.2	0819-07	19,9+13,2+8,9+7,8+1,8+1,6+5,1	m ²	58,300	
				RAZEM	58,300
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie okien - kolor dostosowany do stolki drewnianej znajdującej się na elewacji	m ²		
d.1.2	1209-10 analogia	0,80*1,25 0,80*1,25 0,80*1,25 0,85*1,25 0,85*1,25	m ² m ² m ² m ² m ²	1,000 1,000 1,000 1,062 1,062	
				RAZEM	5,124
1.3		Remont lokalu nr 54/1			
30	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.3	0819-15	2,8*2*(4,87+1,0)	m ²	32,872	
				RAZEM	32,872
31	KNR 4-01	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień	m ²		
d.1.3	0701-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		189,168*0,25	m ²	47,292	
				RAZEM	47,292
32 d.1.3	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 2*2,8*2,45	m ² m ²	13,720	
				RAZEM	13,720
33 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży -sufity 72,3	m ² m ²	72,300	
				RAZEM	72,300
34 d.1.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 72,3	m ² m ²	72,300	
				RAZEM	72,300
35 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2,8*(2,45+2,45+2,45+2,45) 2,8*(6,14+6,14+5,96+5,96+1,35+1,35+6,14+6,14+4,87+4,87+1,97+1,97+3,97+0,99+4,87+4,87)	m ² m ² m ²	27,440 189,168	
				RAZEM	216,608
36 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (tylko nowe ściany) 2,8*(6,14+6,14+5,96+5,96+1,35+1,35+6,14+6,14+4,87+4,87+1,97+1,97+3,97+0,99+4,87+4,87)	m ² m ²	189,168	
				RAZEM	189,168
37 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,8*(2,45+2,45+2,45+2,45)	m ² m ²	27,440	
				RAZEM	27,440
38 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,1	m ² m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
39 d.1.3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłóży z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 5,1*0,1	m ³ m ³	0,510	
				RAZEM	0,510
40 d.1.3	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 2 5,1	m ² m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
41 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36,6+12,0	m ² m ²	48,600	
				RAZEM	48,600
42 d.1.3	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 18mm P+W 72,3-5,1	m ² m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
43 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-07	Zabezpieczenie istniejącej posadzki do stopnia trudnozapalności poz.42	m ² m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
44 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie okien - kolor dostosowany do stolki drewnianej znajdującej się na elewacji 1,5*2,0 0,6*0,4 0,25*0,3 0,78*1,8 0,85*1,8	m ² m ² m ² m ² m ²	3,000 0,240 0,075 1,404 1,530	
				RAZEM	6,249
1.4		Remont lokalu nr 52/2			
45 d.1.4	kalk. własna	Rozebranie szafy 2,7x1,35 m 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.4	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic 1,0*2,1*5	m ² m ²	10,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-01 d.1.4 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i boazerii	m ²	RAZEM	10,500
		2,0*(4,87+4,87+3,31+3,31+1,9+1,9) 2,7*(1,35+1,35+5,0+5,0)	m ² m ²	40,320 34,290	
				RAZEM	74,610
48	KNR 4-01 d.1.4 0701-02	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień 193,508*0,25	m ²		
			m ²	48,377	
				RAZEM	48,377
49	KNR 2-02 d.1.4 2003-03	Ścianki działowe GKI z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 2,8*2,4	m ²		
			m ²	6,720	
				RAZEM	6,720
50	NNRNKB 202 d.1.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity	m ²		
		65,7	m ²	65,700	
				RAZEM	65,700
51	KNR 2-02 d.1.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 65,7	m ²		
			m ²	65,700	
				RAZEM	65,700
52	NNRNKB 202 d.1.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,8*2,4*2	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
53	KNR 2-02 d.1.4 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (tylko nowe ściany) 2,8*(6,21+6,21+4,73+4,73+0,86+0,86+2,69+2,69+1,35+1,35+5,0+3,31+0,59+4,87+4,87+1,78+1,78+2,38+1,73+1,38+4,87+4,87)	m ²		
			m ²	193,508	
				RAZEM	193,508
54	KNR 2-02 d.1.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,8*2,4*2	m ²		
			m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
55	KNR 4-04 d.1.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		11,9+4,3	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
56	KNR 4-01 d.1.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		32,4+6,9+7,4	m ²	46,700	
				RAZEM	46,700
57	KNR 4-04 d.1.4 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		(4,3+11,9)*0,1	m ³	1,620	
				RAZEM	1,620
58	KNR 2-02 d.1.4 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 2 poz.57	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
59	KNR 401 d.1.4 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 18mm P+W	m ²		
		65,7-poz.57	m ²	64,080	
				RAZEM	64,080
60	KNR-W 4-01 d.1.4 0819-07	Zabezpieczenie istniejącej posadzki do stopnia trudnozapałności poz.59	m ²		
			m ²	64,080	
				RAZEM	64,080
61	KNR 4-01 d.1.4 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie okien - kolor dostosowany do stolki drewnianej znajdującej się na elewacji	m ²		
		1,5*2,0	m ²	3,000	
		0,6*0,4	m ²	0,240	
		0,25*0,3	m ²	0,075	
		0,78*1,8	m ²	1,404	
		0,85*1,8	m ²	1,530	
				RAZEM	6,249
1.5		Remont lokalu nr 52/1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
d.1.5	0354-08 analogia	1,0*2,1*5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
63	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity	m ²		
d.1.5	1134-01	143,7	m ²	143,700	
				RAZEM	143,700
64	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.5	0815-05	143,7	m ²	143,700	
				RAZEM	143,700
65	KNR 4-01	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień	m ²		
d.1.5	0701-02	306,012*0,4	m ²	122,405	
				RAZEM	122,405
66	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5	1134-02	2,8*(5,97+5,97+3,07+3,07+6,01+6,01+8,18+8,18+3,78+3,78+0,88+0,88+2,59+2,59+5,37+5,37+2,32+2,32+1,49+1,49+0,85+0,85+8,99+3,09+2,09+1,89+0,55+0,7+2,14+1,08+0,9+1,92+4,92)	m ²	306,012	
		2,8*(1,52+1,52+1,92+1,92+2,51+2,51+2,92+2,92+2,19+2,19+1,75+1,75+1,39+1,39+1,45+1,45+1,51+1,51+1,2+1,2)	m ²	102,816	
				RAZEM	408,828
67	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (tylko nowe ściany)	m ²		
d.1.5	0801-02	2,8*(5,97+5,97+3,07+3,07+6,01+6,01+8,18+8,18+3,78+3,78+0,88+0,88+2,59+2,59+5,37+5,37+2,32+2,32+1,49+1,49+0,85+0,85+8,99+3,09+2,09+1,89+0,55+0,7+2,14+1,08+0,9+1,92+4,92)	m ²	306,012	
				RAZEM	306,012
68	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.5	0815-03	2,8*(1,52+1,52+1,92+1,92+2,51+2,51+2,92+2,92+2,19+2,19+1,75+1,75+1,39+1,39+1,45+1,45+1,51+1,51+1,2+1,2)	m ²	102,816	
				RAZEM	102,816
69	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie okien - kolor dostosowany do stolki drewnianej znajdującej się na elewacji	m ²		
d.1.5	1209-10 analogia	1,5*2,0	m ²	3,000	
		1,5*2,0	m ²	3,000	
		0,84*2,0	m ²	1,680	
		0,68*1,5	m ²	1,020	
		0,82*1,5	m ²	1,230	
		0,80*1,5	m ²	1,200	
				RAZEM	11,130
1.6		Roboty porządkowe oraz wywóz gruzu i śmieć			
70	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)	m ³		
d.1.6	0108-11	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
71	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km .Przyjętokm (odległość transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)	m ³		
d.1.6	0108-12	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
72	Kalkulacja	Składowanie gruzu (opłata za wysypisko)	m ³		
d.1.6	własna	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000