

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Nakładka asfaltowa na odcinku od ul. Kamedulskiego do ul. Rybnej.</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. 4'cm. Krotność = 2,5	m2	1 800,0000
1.2	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1800.0000	1 800,0000	
		RAZEM:	1 800,0000	m2 1 800,0000
1.3	KNNR 6/308/3 (14)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC WMS 16, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km	m2	1 800,0000
1.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1800.0000	1 800,0000	
		RAZEM:	1 800,0000	m2 1 800,0000
1.5	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód do 5't- SMA 11 PMB 45/80-65 KR 5-7		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1800.0000	1 800,0000	
		RAZEM:	1 800,0000	m2 1 800,0000
1.6	KNNR 6/705/1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne (grubowarstwowe)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24+48+4,8	76,8000	
		RAZEM:	76,8000	m2 76,8000

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Kraków ul. Księcia Józefa**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa**  
**ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-20**  
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe**