

## WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/38/2020 do przetargu nieograniczonego

na:

**Remont kanału doprowadzającego ścieki z komory wstępnej reakcji (ob. 5) do komory rozdziału ścieków na osadniki wstępne wraz z komorą rozdziału na terenie GOŚ Dębogórze**

CPV 45231000

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/38/2020, jak niżej:

### **1. Pytanie Wykonawcy:**

W *Wytycznych wykonania remontu* w pkt. 4 - Opis projektowanej technologii wykonywania robót wskazano: „Po ułożeniu modułów w istniejącym kanale należy dodatkowo na kanał nałożyć przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego w formie pokrywy demontowalnej – zgodnie z dokumentacją techniczną”. Czy kanał należy przykryć nowymi płytami z laminatu poliestrowo-szklanego, czy też można zamontować istniejące płyty przykrycia z odzysku?

### **Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją przewidziano powtórne wykorzystanie istniejącego przykrycia w miejscach w których ono się znajduje.

Należy natomiast przewidzieć ewentualne dostosowanie tego przykrycia w miejscach, gdzie przewidziany jest montaż nowej armatury itp.

W miejscach w których nie występuje przykrycie, a jest wymagane zgodnie z *Wytycznymi wykonania remontu*, należy przewidzieć zakup i montaż nowego przykrycia.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/38/2020.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugala*