

KOSZTORYS OFERTOWY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ "ROBOTY UTRZYMANIOWE  
DLA DROGI LEŚNEJ NR 188/OR w LEŚNICTWIE ALEKSANDRÓW" .

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1.	STWiORB D-04.01.01.1	45100 000-8	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istn. nawierzchni pod wyrównanie nawierzchni kruszywem	m <sup>2</sup>	360,00		
			<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ</b>				
2.	STWiORB D-04.08.04.1	45233 000-9	Wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa kamiennego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 4/31,5 mmw koleinach i miejscowych ubytków z klinowaniem i miałowaniem o zmiennej grubości grubości warstwy (średnio 20 cm)	m <sup>3</sup>	89,00		
			<b>III. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
3.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Ścinanie zawyżonych poboczy - grubość warstwy ścinanej 20 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m <sup>2</sup>	120,00		
4.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu 20 cm	m	240,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							