

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin,

Nazwa zamierzenia budowlanego: „Odtworzenie drogi powiatowej w Margońskiej Wsi - ul. Kowalewska”

Adres obiektu budowlanego:

Województwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Egzemplarz nr:

Zakres robót wg kodów CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

STANOWISKO	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	DROGOWA	mgr inż. Maciej Nowak	WKP/0089/POOD/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT	3
2. PRZEDMIAR ROBÓT	4-5

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Projektowana inwestycja drogowa przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wykonanie warstwy ścieralnej na całym przebudowywanym odcinku drogi powiatowej,
- odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni wraz z warstwą ścieralną po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

2. PRZEDMIAR ROBÓT

"Odtworzenie drogi powiatowej w Margonińskiej Wsi - ul. Kowalewska"					
KOSZTORYS INWESTORSKI					
L.p.	nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	
CPV	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH			
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,280	
CPV	04.00.00	PODBUDOWY			
	04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA			
2		mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	431,40	
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
3		Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	431,40	
4		Skropienie emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	431,40	
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
5		Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm	m2	431,40	
(*) Zamawiający niedopuszcza stosowania kruszyw ze skal osadowych do podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie					
CPV	05.00.00	NAWIERZCHNIE			
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA			
6		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m2	1 492,30	
	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIAZĄCA			
7		wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm	m2	431,40	
	05.03.26	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAM I ODBITYMI			
8		Ułożenie na warstwie wiążącej siatki zbrojeniowej wstępnie przesuszonej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 200/120 kN/m	m2	1 492,30	
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	06.03.01	UMOCNIENIE POCOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM			
9		umocnienie pobocza warstwą jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.15 cm	m2	560,00	