

11. Tabele

• Tabela 1 – Zestawienie montażowe

Lp.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita kabla			Układanie kabla			Rura PCV				Złącza kablowe / stopy oświetleniowe								
			Całkowita długość wykopu			Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Folia kablowa -szer. 30cm	SRS110	DVK110	SV 50	D01 10 A [szt.]	słup PALIO 6/1 [szt.]	fundament F150 [szt.]	tabliczka EZO [szt.]	tabliczka podziałowa EZO [szt.]	ROSA OW LED 55W 4000K SP transparent [kpl]	ROSA OW LED 28W 4000K SP transparent [kpl]	przewód YDY 2x1.5 [m]	bezpiecznik D01-2A [szt.]	końcówki kablowe [szt.]	
21	16	8	4	9	21																16
1	istn. SO - proj. st. 1/3	YAKXS 4x25	21	16	8	4	9	21	16	9	3	1	1	1	1	1	8	1	4		
2	proj. st. 1/3 - proj. st. 1.1/3	YAKXS 4x25	35	15	12	4	19	35	15	14	5			1	1	1	1	8	1	8	
3	proj. st. 1.1/3 - proj. st. 1.2/3	YAKXS 4x25	37	31	24	4	9	37	31	9				1	1	1	1	8	1	8	
4	proj. st. 1/3 - proj. st. 2/3	YAKXS 4x25	38	32	34	4		38	32					1	1	1	1	8	1	8	
5	proj. st. 2/3 - proj. st. 3/3	YAKXS 4x25	39	34	26	4	9	39	34	9				1	1	1	1	8	1	8	
6	proj. st. 3/3 - proj. st. 4/3	YAKXS 4x25	43	37	32	4	7	43	37	7				1	1	1	1	8	1	8	
7	proj. st. 4/3 - proj. st. 5/3	YAKXS 4x25	33	27	27	4	2	33	27	2				1	1	1	1	8	1	8	
8	proj. st. 5/3 - proj. st. 5.1/3	YAKXS 4x25	27	22	12	4	11	27	22	11				1	1	1	1	8	1	8	
9	proj. st. 5.1/3 - proj. st. 5.2/3	YAKXS 4x25	37	31	33	4		37	31					1	1	1	1	8	1	8	
10	proj. st. 5/3 - proj. st. 6/3	YAKXS 4x25	37	31	30	4	3	37	31	3				1	1	1	1	8	1	8	
11	proj. st. 6/3 - proj. st. 7/3	YAKXS 4x25	37	31	21	4	12	37	31	12				1	1	1	1	8	1	8	
12	proj. st. 7/3 - proj. st. 8/3	YAKXS 4x25	37	31	19	4	14	37	31	14				1	1	1	1	8	1	8	
13	proj. st. 8/3 - proj. st. 9/3	YAKXS 4x25	37	31	24	4	9	37	31	9				1	1	1	1	8	1	8	
14	proj. st. 9/3 - proj. st. 9.1/3	YAKXS 4x25	35	30	31	4		35	30					1	1	1	1	8	1	8	
15	proj. st. 9.1/3 - proj. st. 9.2/3	YAKXS 4x25	32	26	21	4	7	32	26	7				1	1	1	1	8	1	8	
16	proj. st. 9.2/3 - istn. st. 7/2	YAKXS 4x25	15	8	2	5	8	15	8	8										8	
17	proj. st. 9/3 - proj. st. 10/3	YAKXS 4x25	13	7	7	4	2	13	7	2				1	1	1	1	8	1	8	
18	proj. st. 10/3 - proj. st. 11/3	YAKXS 4x25	35	29	29	4	2	35	29	2				1	1	1	1	8	1	8	
19	proj. st. 11/3 - proj. st. 12/3	YAKXS 4x25	44	38	29	4	11	44	38	11				1	1	1	1	8	1	8	
20	proj. st. 12/3 - proj. st. 13/3	YAKXS 4x25	37	31	29	4	4	37	31	4				1	1	1	1	8	1	8	
21	proj. st. 13/3 - proj. st. 14/3	YAKXS 4x25	38	32	27	4	7	38	32	7				1	1	1	1	8	1	8	
22	proj. st. 14/3 - proj. st. 15/3	YAKXS 4x25	29	23	18	4	7	29	23	7				1	1	1	1	8	1	8	
23	proj. st. 15/3 - proj. st. 16/3	YAKXS 4x25	38	32	3	4	31	38	32	31				1	1	1	1	8	1	8	
24	proj. st. 16/3 - istn. st. 8.3/3	YAKXS 4x25	26	20	22	4		26	20											8	
RAZEM			800	645	520	97	183	800	645	14	169	3	22	22	17	5	20	2	176	22	188

	przepompownia	YAKXS 4x10	5	1	4	1	5	1	1												
--	---------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• Tabela 2 – Zestawienie demontażowe

Lp.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość linii kablowej [m]	słup oświetleniowy [kpl.]	oprawa [szt.]	fundament [kpl.]
1	st. 8.3/3 - st. 8.3.1/3	YAKY 4x35	38	1	1	1
2	st. 8.3.1/3 - st. 8.3.2/3	YAKY 4x35	26	1	1	1
3	st. 8.3.2/3 - st. 8.3.3/3	YAKY 4x35	26	1	1	1
RAZEM			90	3	3	3