
PRZEDMIAR ROBÓT REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej z zapleczem

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Zarębskiego 2

INWESTOR : Miasto Katowice

ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kal włana	DEMONTAŻ, DRABINEK, GIMNASTYCZNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WY- POSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŚCIAN I SUFITÓW. DRABINKI 20 SZT *1,0*3.0 M, ELEMENT DREWNIANY ZE ŚCIANY (KRATA) O POW.* 1,75*5,0M* 3 SSZT. = INNE ELEMENTY 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią I TEKSTURĄ (PARKIET), ZABEZPIECZENIE OKIEN I ROLET ORAZ GRZEJNIKÓW DRZWI , LAMP OŚWIECENIO- WYCH I INNYCH ELEMENTÓW NIE POLEGAJĄCYCH DEMONTAŻOWI. na podłogach dodatkowo tekstura?PAPIER 430,00	m ² m ²	 430,000	 430,000
3	KNR-W 4-01 1202-09 z. sz.2.2. 9912- 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podłogą- SUFIT 17,70*10,20+6*1,6	m ² m ²	 190,140	 190,140
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit (17,70*2*2,0+10,20*2*2,0)- 12,0	m ² m ²	 99,600	 99,600
5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie 190,14+99,60	m ² m ²	 289,740	 289,740
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [2*4,0*(17,70+10,20)]- 4,6	m ² m ²	 218,600	 218,600
7	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem ZWIĘKSZAJĄCYM PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻ 218,6	m ² m ²	 218,600	 218,600
8	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 190,14	m ² m ²	 190,140	 190,140
9	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na stropach 190,14	m ² m ²	 190,140	 190,140
10	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 99,6	m ² m ²	 99,600	 99,600
11	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach- 2 MM , KROTNOŚĆ 2 Krotność = 2 99,6	m ² m ²	 99,600	 99,600
12	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - DRZWI, TABLIC, (2,5*1,6*2,0+ 2,5*0,8*2,0)+ 9,0	m ² m ²	 21,000	 21,000
13	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedenkrotnym szpachlowaniem 218,60	m ² m ²	 218,600	 218,600
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - farba lateksowa 190,14	m ² m ²	 190,140	 190,140
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba lateksowa 90,60	m ² m ²	 90,600	 90,600
16	KNR 4-01 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2- ŁAWEK 5,0	m ² m ²	 5,000	 5,000
17	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- MAŁO- WANIE LAKOBEJĄ DRABINKI JEDNOKROTNIE. WSPÓŁCZYNNIK 0,5 Krotność = 0,5 60	m ² m ²	 60,000	 60,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kal włana	wywóz i utylizacja zeszkrobanych farb	m ³		
		0,35	m ³	0,350	
				RAZEM	0,350
19	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych PCV W SALI1 GIMNAS- TYCZNEJ 24,8	m ²		
			m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
20	kal. własna	Montaż drabinek i innych elementów po robotach malarskich 9 wklejenie śrub mocujących do ścian- 20 drabinek i 3 kratownic oraz inne drobne materiały 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AT-05 1658-02	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 6 m 190	m ²		
			m ²	190,000	
				RAZEM	190,000
22	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,8,14)			