

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż oświetlenia ulicznego w Dzierzków					
1 WBW53141 Dzierzków Droga powiatowa					
1.1 Część napowietrzna AsXS_n 4x25 mm² oświetlenie uliczne.					
1.1.1. Montaż.					
1					
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m	słup		
d.1.					
1.1		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
d.1.					
1.1		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem	szt.		
d.1.					
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.1.					
1.1		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
d.1.					
1.1		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ²	km.prz ew.		
d.1.					
1.1		0.088	km.prz ew.	0.088	
				RAZEM	0.088
7	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych	szt.		
d.1.					
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1.					
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1.					
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawy z demontażu)	szt.		
d.1.					
1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR-W 9 1315-07	Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych	słup		
d.1.					
1.1		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.					
1.1		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KSNR 1 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²		
d.1.					
1.1		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.					
1.1		1	szt.	1.000	

