

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.5	Element	Remont pomieszczenia kotłowni		
9.5.1	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		ściany po wymianie okien i grzejników : (11,56+17,22)*2,80		80,584000
		RAZEM:		80,584000
			m2	80,584
9.5.2	KNR 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach - na suficie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		ściany po wymianie okien i grzejników : 5,78*8,61		49,765800
		RAZEM:		49,765800
			m2	49,766
9.5.3	KNR 401/803/1	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 5,78*8,61		49,765800
		RAZEM:		49,765800
			m2	49,766
9.5.4	KNR 401/710/1 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) - liczone jako 40 % powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 80,584*0,40		32,233600
		RAZEM:		32,233600
			m2	32,234
9.5.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 80,584+49,766		130,350000
		RAZEM:		130,350000
			m2	130,350
9.5.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 80,584+49,766		130,350000
		RAZEM:		130,350000
			m2	130,350
9.5.7	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - farba w pełni zmywalna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: (11,56+17,22)*0,80		23,024000
		RAZEM:		23,024000
			m2	23,02
9.5.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: (11,56+17,22)*2,00		57,560000
		RAZEM:		57,560000
			m2	57,56
9.5.9	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi 15x15-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: (11,56+17,22)*2,00		57,560000
		RAZEM:		57,560000
			m2	57,56
9.5.10	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 5,78*8,61		49,765800
		RAZEM:		49,765800
			m2	49,77
9.5.11	KNR 202/1104/1	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		: 5,78*8,61		49,765800
		RAZEM:		49,765800
			m2	49,77