

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1612N w granicach miejscowości Pieckowo administrowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Lp.	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,17
II	04.00.00	PODBUDOWY		
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża (jezdnia, zjazdy)	m ²	1 014,61
3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	1 014,61
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni: 2 krotność (jezdnia, zjazdy)	m ²	2 029,22
5	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej:2 krotność (jezdnia, zjazdy)	m ²	2 029,22
III	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
6	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	906,77
7	D-05.03.05a	Warstwy ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia i zjazdy)	m ²	820,30
IV	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych C _{50/30} stabilizowanych mechanicznie - do grubości 25 cm	m ²	229,60
9	D-06.04.01	Odmulenie rowów, profilowanie skarp z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - do utylizacji	m ²	143,30