

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na ul. Młynowej w Mrągowie

podczas inwestycji pn.

Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
1.	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur HDPE 125/7,1	1 m	37
2.	D-01.03.04	Wyniesienie kabli na czas budowy	1 m	120
3.	D-01.03.04	Demontaż kabli tymczasowo wyniesionych	1 m	120
4.	D-01.03.04	Demontaż kabli w kanalizacji	1 m	74
5.	D-01.03.04	Wciąganie kabla XzTKMXpw do kanalizacji	1 m	74
6.	D-01.03.04	Montaż złączy równoległych w kanalizacji.	1 złącze	8
7.	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym.	1 odcinek	6
8.	D-01.03.04	Koszt kabla XzTKMXpw 5×4×0,5	1 m	60
9.	D-01.03.04	Koszt kabla XzTKMXpw 10×4×0,5	1 m	60