




KONSTRUKCJA
ZADASZENIA
SKALA 1:20



WĘŻBA DACHOWA:		
KROKIEW K 6/12cm MURŁATA MU 12/12cm KLESZCZE KL 6/12cm		
ZESTAWIENIE DREWNA C24		
K 6/12cm	L=1,58m	8
MU 12/12cm	L=1,93m	2
KL 6/12cm	L=1,95m	4
RAZEM:		0,202 m3
Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, Klasa wytrzymałości C24, do stopnia NRO Wymiary wężyby zweryfikować na budowie		
KONSTRUKCJA ZADASZENIA		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	skala: 1:100
OBIEKT	Przebudowa istn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki wraz z infrastrukturą	data: 02-06-2023
ADRES BUDOWY	działka nr 630, jedn. Przywiedz [220405_2] obr. Marszewska Góra [0007]	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gronek specjalność: konstrukcyjno-budowlana nr upr.: POM/0121/POOK/10 izba: POM/BO/0275/07	podpis
D E B E X		K1