

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OCIEPLENIE			
1.1		OCIEPLENIE - "STARA SZKOŁA"			
1.1.1		ELEWACJA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1.1		poz.6*0,15	m ²	34,011	
				RAZEM	34,011
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1.1		poz.1*0,015	m ³	0,510	
				RAZEM	0,510
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
1.1		poz.6*0,15	m ²	34,011	
				RAZEM	34,011
4	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
1.1		poz.6	m ²	226,743	
				RAZEM	226,743
5	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2609-04				
1.1		poz.6*6	szt.	1 360,458	
				RAZEM	1 360,458
6	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1.1		<elewacja>10,23*5,2+0,5*(10,23+6,19)*2,0+16,43*5,58+5,6*4,9+5,6*2,0+4,9*1,78+2,0*0,5*4,52*1,78+2,58*1,22+3,0*(2,58*2+1,22*2)+1,68*5,2	m ²	251,387	
		<okna, drzwi,>-(1,15*2,0*6+1,39*2,0+0,96*1,4*6)	m ²	-24,644	
				RAZEM	226,743
7	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.	2609-01				
1.1		poz.6	m ²	226,743	
				RAZEM	226,743
8	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
1.1		poz.6	m ²	226,743	
				RAZEM	226,743
9	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
d.1.	0930-03				
1.1		poz.6	m ²	226,743	
				RAZEM	226,743
10	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1.1		poz.6	m ²	226,743	
				RAZEM	226,743
11	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
1.1		<ościeża>0,35*(1,15*6+2*2,0*6+1,39+2*2,0+0,96*6+2*1,4*6)	m ²	20,598	
				RAZEM	20,598
12	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
1.1		poz.11	m ²	20,598	
				RAZEM	20,598
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0930-05				
1.1		poz.11	m ²	20,598	
				RAZEM	20,598
14	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.1.	1519-02				
1.1		poz.6+poz.11	m ²	247,341	
				RAZEM	247,341

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1. kalk. własna	Wykonanie muralu	m ²		
1.1		129,878	m ²	129,878	
				RAZEM	129,878
16	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1. 2609-08		(1,15*6+2*2,0*6+1,39*2+2*2,0*2+0,96*6+2*1,4*6)+6,19*3	m	82,810	
1.1				RAZEM	82,810
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m - koniec	m ²		
d.1. 1610-02		<elewacja>10,23*5,2+0,5*(10,23+6,19)*2,0+16,43*5,58+5,6*4,9+5,6*2,0+4,9*1,78+2,0*0,5*4,52*1,78+2,58*1,22+3,0*(2,58*2+1,22*2)	m ²	242,651	
1.1				RAZEM	242,651
18	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1. 0535-08		0,4*(1,2*6+1,0*6)	m ²	5,280	
1.1				RAZEM	5,280
19	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1. 202 0541-02		0,4*(1,2*6+1,0*6)	m ²	5,280	
1.1				RAZEM	5,280
20	KNR 0-28	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1. 2629-02		10,23+16,43+5,6	m	32,260	
1.1				RAZEM	32,260
1.2		Ocieplenie - elewacja wejście - frontowa			
1.2.1		Elewacja			
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1. 0701-05		poz.26*0,15	m ²	35,197	
2.1				RAZEM	35,197
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-11		poz.21*0,015	m ³	0,528	
2.1				RAZEM	0,528
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0711-03		poz.26*0,15	m ²	35,197	
2.1				RAZEM	35,197
24	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1. 2608-01		poz.26	m ²	234,644	
2.1				RAZEM	234,644
25	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1. 2609-04		poz.26*6	szt.	1 407,864	
2.1				RAZEM	1 407,864
26	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1. 2608-03		<elewacja>8,41*8,62+4,94*1,21+5,28*10,24+16,26*(7,69+1,96)	m ²	289,448	
2.1		<okna, drzwi>-(1,84*2,85+2,5*2,1+1,85*2,1*6+2,5*2,1*4)	m ²	-54,804	
				RAZEM	234,644
27	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1. 2609-01		poz.26	m ²	234,644	
2.1				RAZEM	234,644
28	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1. 2609-06		poz.26	m ²	234,644	
2.1				RAZEM	234,644
29	d.1. kalk. własna	Wyłożenie elewacji deską ozdobną z przemalowaniem	m ²		
2.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26+poz.31	m ²	261,713	
				RAZEM	261,713
30	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
2.1		poz.26	m ²	234,644	
				RAZEM	234,644
31	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
2.1		<ościeża>0,35*(1,84+2*2,85+2,5+2*2,1+1,85*6+2*2,1*6+2,5*4+2*2,1*4)	m ²	27,069	
				RAZEM	27,069
32	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
2.1		poz.31	m ²	27,069	
				RAZEM	27,069
33	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
2.1		(1,84+2*2,85+2,5+2*2,1+1,85*6+2*2,1*6+2,5*4+2*2,1*4)+10,24+10,80	m	98,380	
				RAZEM	98,380
34	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m - koniec	m ²		
d.1.	1610-02				
2.1		<elewacja>8,41*8,62+4,94*1,21+5,28*10,24+16,26*(7,69+1,96)	m ²	289,448	
				RAZEM	289,448
35	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
2.1		0,40*(2,5+1,85*6+2,5*4+1,9*3+2,5*2)	m ²	13,720	
				RAZEM	13,720
36	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2.1		0,40*(2,5+1,85*6+2,5*4+1,9*3+2,5*2)	m ²	13,720	
				RAZEM	13,720
37	KNR 0-28	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1.	2629-02				
2.1		8,41+5,28+16,26	m	29,950	
				RAZEM	29,950
38	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
2.1		2,47*3,8	m ²	9,386	
				RAZEM	9,386
39	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
2.1		poz.38	m ²	9,386	
				RAZEM	9,386
40	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
2.1		poz.38	m ²	9,386	
				RAZEM	9,386
41	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0930-05				
2.1		poz.38	m ²	9,386	
				RAZEM	9,386
42	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.1.	1519-02				
2.1		poz.38	m ²	9,386	
				RAZEM	9,386
43	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
2.1		1,84*2,05+1,95*2,05	m ²	7,770	
				RAZEM	7,770
44	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-02				
2.1		1,84*2,05+1,95*2,05	m ²	7,770	
				RAZEM	7,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	d.1. kalk. własna	Rozkopanie miejsca spustu rury spustowej i naprawa nieszczelności wraz z uszczelnieniem ściany	kpl		
2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46	d.1. kalk. własna	Montaż krutek wentylacyjnych	kpl		
2.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.1. kalk. własna	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej	m		
2.1		15,46	m	15,460	
				RAZEM	15,460
48	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 0535-04		15,46	m	15,460	
2.1				RAZEM	15,460
49	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1. 0508-04		15,46	m	15,460	
2.1				RAZEM	15,460
50	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 0535-06		9,82*2	m	19,640	
2.1				RAZEM	19,640
51	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1. 0510-03		9,82*2	m	19,640	
2.1				RAZEM	19,640
52	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1. 0613-03		82,78	m ²	82,780	
2.1				RAZEM	82,780
53	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit podwieszany OWA	m ²		
d.1. 2011-01		82,78	m ²	82,780	
2.1				RAZEM	82,780
54	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1. 0303-02		16,32	m ²	16,320	
2.1				RAZEM	16,320
55	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0712-05		16,32	m ²	16,320	
2.1				RAZEM	16,320
1.3		OCIEPLENIE - ELEWACJA TYLNA			
1.3.1		ELEWACJA			
56	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1. 0701-05		poz.61*0,15	m ²	38,841	
3.1				RAZEM	38,841
57	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-11		poz.56*0,015	m ³	0,583	
3.1				RAZEM	0,583
58	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0711-03		poz.61*0,15	m ²	38,841	
3.1				RAZEM	38,841
59	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1. 2608-01		poz.61	m ²	258,939	
3.1				RAZEM	258,939

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR 0-17 d.1. 2609-04 3.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 147,244*6	szt. szt.	 883,464	 883,464
				RAZEM	883,464
61	KNR 0-17 d.1. 2608-03 3.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie <elewacja>34,47*10,03-3,57*4,17 <okna, drzwi,>-(2,4*2,1*9+1,8*2,1*3+2,4*0,8*4+1,86*0,8*1+0,8*2,0*2+1,42*2,0)	m ² m ² m ²	 330,847 -71,908	
				RAZEM	258,939
62	KNR 0-23 d.1. 2613-01 3.1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian 1,38*12,6*2+1,22*12,6	m ² m ²	 50,148	
				RAZEM	50,148
63	KNR 0-17 d.1. 2609-01 3.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.61	m ² m ²	 258,939	
				RAZEM	258,939
64	KNR 0-17 d.1. 2609-06 3.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.61	m ² m ²	 258,939	
				RAZEM	258,939
65	KNR 0-17 d.1. 0930-03 3.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej poz.61	m ² m ²	 258,939	
				RAZEM	258,939
66	KNR 0-17 d.1. 2608-03 3.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.61	m ² m ²	 258,939	
				RAZEM	258,939
67	KNR 0-17 d.1. 2609-02 3.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży <ościeża>0,35*(2,4*9+2*2,1*9+1,8*3+2*2,1*3+2,4*4+2*0,8*4+1,86+2*0,8*1+0,8*2+2*0,2*2+1,42+2*2,0)	m ² m ²	 39,158	
				RAZEM	39,158
68	KNR 0-17 d.1. 2609-07 3.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.67	m ² m ²	 39,158	
				RAZEM	39,158
69	KNR 0-17 d.1. 0930-05 3.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm poz.67	m ² m ²	 39,158	
				RAZEM	39,158
70	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 3.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.61+poz.67	m ² m ²	 298,097	
				RAZEM	298,097
71	KNR 0-17 d.1. 2609-08 3.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2,4*9+2*2,1*9+1,8*3+2*2,1*3+2,4*4+2*0,8*4+1,86+2*0,8*1+0,8*2+2*0,2*2+1,42+2*2,0)	m m	 111,880	
				RAZEM	111,880
72	KNR 2-02 d.1. 1610-02 3.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m - koniec <elewacja>34,47*10,03	m ² m ²	 345,734	
				RAZEM	345,734
73	KNR 4-01 d.1. 0535-08 3.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymśów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,4*(2,4*9+1,8*3+2,4*4+1,86+0,9*3)	m ² m ²	 16,464	
				RAZEM	16,464
74	NNRNKB d.1. 202 0541-02 3.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,4*(2,4*9+1,8*3+2,4*4+1,86+0,9*3)	m ²	16,464	
				RAZEM	16,464
75	KNR 0-28	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
d.1.	2629-02				
3.1		34,47	m	34,470	
				RAZEM	34,470
76	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-05				
3.1		1,42*2,05+0,9*2,05*2	m ²	6,601	
				RAZEM	6,601
77	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-02				
3.1		1,42*2,05	m ²	2,911	
				RAZEM	2,911
78	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-01				
3.1		0,9*2,05*2	m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
79	kalk. własna	Montaż kratak wentylacyjnych	kpl		
d.1.					
3.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
80	kalk. własna	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej	m		
d.1.					
3.1		33,87	m	33,870	
				RAZEM	33,870
81	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
3.1		33,87	m	33,870	
				RAZEM	33,870
82	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.	0508-04				
3.1		33,87	m	33,870	
				RAZEM	33,870
83	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
3.1		9,1*3	m	27,300	
				RAZEM	27,300
84	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.	0510-03				
3.1		9,1*3	m	27,300	
				RAZEM	27,300
1.3.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 3- PIWNICA			
85	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-05				
3.2		2,4*0,9*4+1,85*0,9+0,9*0,9*3	m ²	12,735	
				RAZEM	12,735
86	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
3.2		2,4*0,9*0,4	m ³	0,864	
				RAZEM	0,864
87	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-02				
3.2		2,4*0,9	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
88	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1.	1023-11				
3.2		2,4*0,9*3+1,85*0,9+0,9*0,9*3	m ²	10,575	
				RAZEM	10,575
89	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
3.2		2,4*3+2*0,9*3+1,85+2*0,9+0,9*3+2*0,9*3	m	24,350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.1. 0354-11 3.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	RAZEM	24,350
		2,4*3+1,85+0,9*3	m	11,750	
				RAZEM	11,750
91	KNR 4-01 d.1. 0321-02 3.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.4		Ocieplenie - elewacja wejścia na salę gimnastyczną			
1.4.1		ELEWACJA			
92	KNR 4-01 d.1. 0701-05 4.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		poz.97*0,15	m ²	22,754	
				RAZEM	22,754
93	KNR 4-01 d.1. 0108-11 4.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.92*0,015	m ³	0,341	
				RAZEM	0,341
94	KNR 4-01 d.1. 0711-03 4.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.97*0,15	m ²	22,754	
				RAZEM	22,754
95	KNR 0-17 d.1. 2608-01 4.1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.97	m ²	151,692	
				RAZEM	151,692
96	KNR 0-17 d.1. 2609-04 4.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		poz.97*6	szt.	910,152	
				RAZEM	910,152
97	KNR 0-17 d.1. 2608-03 4.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		<elewacja>3,88*4,91+12,05*3,94+5,82*6,61+3,63*4,88+6,61*6,61	m ²	166,405	
		<okna, drzwi,>-(1,5*1,5*3+1,46*2,15+2,68*1,8)	m ²	-14,713	
				RAZEM	151,692
98	KNR 0-17 d.1. 2609-01 4.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		poz.97	m ²	151,692	
				RAZEM	151,692
99	KNR 0-17 d.1. 2609-06 4.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.97	m ²	151,692	
				RAZEM	151,692
100	KNR 0-17 d.1. 0930-03 4.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
		poz.97	m ²	151,692	
				RAZEM	151,692
101	KNR 0-17 d.1. 2608-03 4.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		poz.97	m ²	151,692	
				RAZEM	151,692
102	KNR 0-17 d.1. 2609-02 4.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		<ościeża>0,35*(1,5*3+2*1,5*3+1,46*2,15+2,68*2*1,8)	m ²	8,939	
				RAZEM	8,939
103	KNR 0-17 d.1. 2609-07 4.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.102	m ²	8,939	
				RAZEM	8,939
104	KNR 0-17 d.1. 0930-05 4.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.102	m ²	8,939	
				RAZEM	8,939
105	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 4.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		poz.97+poz.102	m ²	160,631	
				RAZEM	160,631
106	KNR 0-17 d.1. 2609-08 4.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(1,5*3+2*1,5*3+1,46+2*2,15+2,68+2*1,8)	m	25,540	
				RAZEM	25,540
107	KNR 2-02 d.1. 1610-02 4.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m - koniec	m ²		
		<elewacja>3,88*4,91+12,05*3,94+5,82*6,61+3,63*4,88+6,61*6,61	m ²	166,405	
				RAZEM	166,405
108	KNR 4-01 d.1. 0535-08 4.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,4*(1,5*3+2,68)+0,5*(3,88+6,35)	m ²	7,987	
				RAZEM	7,987
109	NNRNKB d.1. 202 0541-02 4.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0,4*(1,5*3+2,68)+0,5*(3,88+6,35)	m ²	7,987	
				RAZEM	7,987
110	KNR 0-28 d.1. 2629-02 4.1	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		3,88+12,05+5,82+3,63+6,61	m	31,990	
				RAZEM	31,990
111	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,42*2,05*2	m ²	5,822	
				RAZEM	5,822
112	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 4.1	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		1,42*2,05*2	m ²	5,822	
				RAZEM	5,822
113	d.1. kalk. własna 4.1	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpiecze-nia przed przenikaniem wody deszczowej	m		
		15,35	m	15,350	
				RAZEM	15,350
114	KNR 4-01 d.1. 0535-04 4.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,35	m	15,350	
				RAZEM	15,350
115	KNR 2-02 d.1. 0508-04 4.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
		15,35	m	15,350	
				RAZEM	15,350
116	KNR 4-01 d.1. 0535-06 4.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
117	KNR 2-02 d.1. 0510-03 4.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
1.4.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 4			
118	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,5*1,5*3	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
119	KNR 0-19 d.1. 1023-11 4.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		1,5*1,5*3	m ²	6,750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 0-17 d.1. 2609-08 4.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,5*3+2*1,5*3	m m	RAZEM 13,500	6,750 13,500
121	KNR 4-01 d.1. 0354-11 4.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,5*3+2,68	m m	RAZEM 7,180	7,180
122	KNR 4-01 d.1. 0321-02 4.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
1.5	OOCIEPLENIE - ELEWACJA SALA GIMNASTYCZNA				
1.5.1	ELEWACJA				
123	KNR 4-01 d.1. 0701-05 5.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.128*0,15	m ² m ²	78,274	78,274
124	KNR 4-01 d.1. 0108-11 5.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.123*0,015	m ³ m ³	1,174	1,174
125	KNR 4-01 d.1. 0711-03 5.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.128*0,15	m ² m ²	78,274	78,274
126	KNR 0-17 d.1. 2608-01 5.1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.128	m ² m ²	521,827	521,827
127	KNR 0-17 d.1. 2609-04 5.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.128*6	szt. szt.	3 130,962	3 130,962
128	KNR 0-17 d.1. 2608-03 5.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie <elewacja>30,88*7,86+30,88*7,9+18,64*7,9+0,5*18,64*1,69+18,64*2,0 <okna, drzwi,>-(4,34*2,25*2+5,7*2,25*2+5,54*3,75+5,54*2,0-0,9*0,9*2+4,34*3,48*2+5,7*3,48*3)	m ² m ² m ²	686,956 -165,129	521,827
129	KNR 0-17 d.1. 2609-01 5.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.128	m ² m ²	521,827	521,827
130	KNR 0-17 d.1. 2609-06 5.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.128	m ² m ²	521,827	521,827
131	KNR 0-17 d.1. 0930-03 5.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej poz.128	m ² m ²	521,827	521,827
132	KNR 0-17 d.1. 2608-03 5.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.128	m ² m ²	521,827	521,827
133	KNR 0-17 d.1. 2609-02 5.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży <ościeża>0,35*(4,34*2+2*2,25*2+5,7*2+2*2,25*2+5,54*2*3,75+5,54*2*2,0+4,34*2+2*3,48*2+5,7*3+2*3,48*3)	m ² m ²	42,434	42,434
				RAZEM	42,434

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR 0-17 d.1. 2609-07 5.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		<ościeża>poz.133	m ²	42,434	
				RAZEM	42,434
135	KNR 0-17 d.1. 0930-05 5.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		<ościeża>poz.133	m ²	42,434	
				RAZEM	42,434
136	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 5.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		poz.128+poz.133	m ²	564,261	
				RAZEM	564,261
137	KNR 0-17 d.1. 2609-08 5.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(4,34*2+2*2,25*2+5,7*2+2*2,25*2+5,54+2*3,75+5,54+2*2,0+4,34*2+2*3,48*2+5,7*3+2*3,48*3)	m	121,240	
				RAZEM	121,240
138	KNR 2-02 d.1. 1610-02 5.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		30,88*7,86+30,88*7,9+18,64*7,9+0,5*18,64*1,69+18,64*2,0	m ²	686,956	
				RAZEM	686,956
139	KNR 4-01 d.1. 0535-08 5.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,4*(4,34*2+5,7*2+5,54+0,9*2+4,34*2+5,7*3)	m ²	21,280	
				RAZEM	21,280
140	NNRNKB d.1. 202 0541-02 5.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0,4*(4,34*2+5,7*2+5,54+0,9*2+4,34*2+5,7*3)	m ²	21,280	
				RAZEM	21,280
141	KNR 0-28 d.1. 2629-02 5.1	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		30,88+30,88+18,64+18,64	m	99,040	
				RAZEM	99,040
142	kalk. własna d.1. 5.1	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej	m		
		30,88*2	m	61,760	
				RAZEM	61,760
143	KNR 4-01 d.1. 0535-04 5.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,88+30,88	m	61,760	
				RAZEM	61,760
144	KNR 2-02 d.1. 0508-04 5.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
		30,88+30,88	m	61,760	
				RAZEM	61,760
145	KNR 4-01 d.1. 0535-06 5.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,9*6	m	47,400	
				RAZEM	47,400
146	KNR 2-02 d.1. 0510-03 5.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
		7,9*6	m	47,400	
				RAZEM	47,400
147	KNR 4-01 d.1. 0354-05 5.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,3*1,5*2+0,8*1,5+0,9*2,10*2	m ²	8,880	
				RAZEM	8,880
148	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 5.1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		1,3*1,5*2+0,8*1,5+0,9*2,10*2	m ²	8,880	
				RAZEM	8,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149	kalk. własna	Montaż kratki wentylacyjnych	kpl		
d.1.					
5.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		OCIEPLENIE - ELEWACJA TYLNA			
1.6.1		ELEWACJA			
150	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
6.1		poz.155*0,15	m ²	32,044	
				RAZEM	32,044
151	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
6.1		poz.150*0,015	m ³	0,481	
				RAZEM	0,481
152	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
6.1		poz.155*0,15	m ²	32,044	
				RAZEM	32,044
153	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
6.1		poz.155	m ²	213,626	
				RAZEM	213,626
154	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2609-04				
6.1		poz.155*6	szt.	1 281,756	
				RAZEM	1 281,756
155	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
6.1		<elewacja>9,45*7,1+15,62*3,12+16,5*4,69+12,62*3,4 <okna, drzwi,>-(1,48*1,5*3+1,48*1,5*3+1,48*0,9*5+1,48*0,85*2)	m ² m ²	236,122 -22,496	
				RAZEM	213,626
156	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.	2609-01				
6.1		poz.155	m ²	213,626	
				RAZEM	213,626
157	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
6.1		poz.155	m ²	213,626	
				RAZEM	213,626
158	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
d.1.	0930-03				
6.1		poz.155	m ²	213,626	
				RAZEM	213,626
159	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
6.1		poz.155	m ²	213,626	
				RAZEM	213,626
160	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
6.1		<ościeża>0,35*(1,48*3+2*1,5*3+1,48*3+2*1,5*3+1,48*5+2*0,9*5+1,48*2+2*0,85*2)	m ²	17,374	
				RAZEM	17,374
161	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
6.1		<ościeża>poz.160	m ²	17,374	
				RAZEM	17,374
162	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0930-05				
6.1		<ościeża>poz.160	m ²	17,374	
				RAZEM	17,374
163	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.1.	1519-02				
6.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.155+poz.160	m ²	231,000	
				RAZEM	231,000
164	KNR 0-17 d.1. 2609-08 6.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1,48*3+2*1,5*3+1,48*3+2*1,5*3+1,48*5+2*0,9*5+1,48*2+2*0,85*2)+3,94+3,34+4,14	m m	 61,060	
				RAZEM	61,060
165	KNR 2-02 d.1. 1610-02 6.1	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m <elewacja>9,45*7,1+15,62*3,12+16,5*4,69+12,62*3,4	m ² m ²	 236,122	
				RAZEM	236,122
166	KNR 4-01 d.1. 0535-08 6.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*(1,5*3+1,5*3+1,5*5+1,5*2)+0,45*3,04+0,45*15,03+0,45*16,5*2	m ² m ²	 29,807	
				RAZEM	29,807
167	NNRNKB d.1. 202 0541-02 6.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*(1,5*3+1,5*3+1,5*5+1,5*2)+0,45*3,04+0,45*15,03+0,45*16,5*2	m ² m ²	 29,807	
				RAZEM	29,807
168	KNR 0-28 d.1. 2629-02 6.1	Montaż listw startowych do podłoża z cegły 9,45+15,62+16,5+12,62	m m	 54,190	
				RAZEM	54,190
169	kalk. własna d.1. 6.1	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej 32,61	m m	 32,610	
				RAZEM	32,610
170	KNR 4-01 d.1. 0535-04 6.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,45+15,62+7,54	m m	 32,610	
				RAZEM	32,610
171	KNR 2-02 d.1. 0508-04 6.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 9,45+15,62+7,54	m m	 32,610	
				RAZEM	32,610
172	KNR 4-01 d.1. 0535-06 6.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,03+3,2	m m	 10,230	
				RAZEM	10,230
173	KNR 2-02 d.1. 0510-03 6.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 7,03+3,2	m m	 10,230	
				RAZEM	10,230
174	kalk. własna d.1. 6.1	Wykonanie dylatacji pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem socjalnym 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 6			
175	KNR 4-01 d.1. 0354-05 6.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*1,5*6+1,5*0,9*7	m ² m ²	 22,950	
				RAZEM	22,950
176	KNR 0-19 d.1. 1023-11 6.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,5*1,5*6+1,5*0,9*7	m ² m ²	 22,950	
				RAZEM	22,950
177	KNR 0-17 d.1. 2609-08 6.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,5*6+2*1,5*6+1,5*7+2*0,9*7	m m	 50,100	
				RAZEM	50,100
178	KNR 4-01 d.1. 0354-11 6.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5*6+1,5*7	m	19,500	
				RAZEM	19,500
179	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
6.2		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.7		Ocieplenie - elewacja od strony przedszkola			
1.7.1		Elewacja			
180	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
7.1		poz.185*0,15	m ²	52,052	
				RAZEM	52,052
181	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
7.1		poz.180*0,015	m ³	0,781	
				RAZEM	0,781
182	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
7.1		poz.185*0,15	m ²	52,052	
				RAZEM	52,052
183	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
7.1		poz.185	m ²	347,015	
				RAZEM	347,015
184	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2609-04				
7.1		poz.185*6	szt.	2 082,090	
				RAZEM	2 082,090
185	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
7.1		<elewacja>15,14*10,79+1,89*4,7*2+15,04*9,32+8,83*10,6 <okna, drzwi,>-(1,8*2,1*6+2,4*2,1*7+2,4*0,8*3+1,8*0,8+1,26*2,16)	m ² m ²	414,897 -67,882	
				RAZEM	347,015
186	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.	2609-01				
7.1		poz.185	m ²	347,015	
				RAZEM	347,015
187	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
7.1		poz.185	m ²	347,015	
				RAZEM	347,015
188	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
d.1.	0930-03				
7.1		poz.185	m ²	347,015	
				RAZEM	347,015
189	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
7.1		poz.185	m ²	347,015	
				RAZEM	347,015
190	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
7.1		<ościeża>0,35*(1,8*6+2*2,1*6+2,4*7+2*2,1*7+2,4*3+2*0,8*3+1,8+2*0,8+1,26+2*2,16)	m ²	36,113	
				RAZEM	36,113
191	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
7.1		<ościeża>poz.190	m ²	36,113	
				RAZEM	36,113
192	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0930-05				
7.1		<ościeża>poz.190	m ²	36,113	
				RAZEM	36,113

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.185+poz.190	m ² m ²	 383,128	 383,128
				RAZEM	
194 d.1. 7.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1,8*6+2*2,1*6+2,4*7+2*2,1*7+2,4*3+2*0,8*3+1,8+2*0,8+1,26+2*2,16)+10,79*4+4,76*2	m m	 155,860	 155,860
				RAZEM	155,860
195 d.1. 7.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m <elewacja>15,14*10,79+1,89*4,7*2+15,04*9,32+8,83*10,6	m ² m ²	 414,897	 414,897
				RAZEM	414,897
196 d.1. 7.1	KNR 0-28 2629-02	Montaż listw startowych do podłoża z cegły 15,14+1,89*2+15,04+8,83	m m	 42,790	 42,790
				RAZEM	42,790
197 d.1. 7.1	kalk. własna	Montaż kratak wentylacyjnych 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
198 d.1. 7.1	kalk. własna	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej 15,04	m m	 15,040	 15,040
				RAZEM	15,040
199 d.1. 7.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,04	m m	 15,040	 15,040
				RAZEM	15,040
200 d.1. 7.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 15,04	m m	 15,040	 15,040
				RAZEM	15,040
201 d.1. 7.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9,2*2	m m	 18,400	 18,400
				RAZEM	18,400
202 d.1. 7.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 9,2*2	m m	 18,400	 18,400
				RAZEM	18,400
1.7.2		WYMIANA DRZWI			
203 d.1. 7.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,42*2,15	m ² m ²	 3,053	 3,053
				RAZEM	3,053
204 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,42*2,15	m ² m ²	 3,053	 3,053
				RAZEM	3,053
205 d.1. 7.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	 3,690
				RAZEM	3,690
206 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	 3,690
				RAZEM	3,690
1.8		OCIEPLENIE - ELEWACJA WNEKA			
1.8.1		ELEWACJA			
207 d.1. 8.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.212*0,15	m ²	37,518	
				RAZEM	37,518
208	KNR 4-01 d.1. 0108-11 8.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.207*0,015	m ³	0,563	
				RAZEM	0,563
209	KNR 4-01 d.1. 0711-03 8.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.212*0,15	m ²	37,518	
				RAZEM	37,518
210	KNR 0-17 d.1. 2608-01 8.1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		poz.212	m ²	250,120	
				RAZEM	250,120
211	KNR 0-17 d.1. 2609-04 8.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		poz.212*6	szt.	1 500,720	
				RAZEM	1 500,720
212	KNR 0-17 d.1. 2608-03 8.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		<elewacja>18,33*9,32+22,67*9,32	m ²	382,120	
		<okna, drzwi,>-(2,4*2,1*22+2,4*0,8*11)	m ²	-132,000	
				RAZEM	250,120
213	KNR 0-17 d.1. 2609-01 8.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		poz.212	m ²	250,120	
				RAZEM	250,120
214	KNR 0-17 d.1. 2609-06 8.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.212	m ²	250,120	
				RAZEM	250,120
215	KNR 0-17 d.1. 0930-03 8.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej	m ²		
		poz.212	m ²	250,120	
				RAZEM	250,120
216	KNR 0-17 d.1. 2608-03 8.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		poz.212	m ²	250,120	
				RAZEM	250,120
217	KNR 0-17 d.1. 2609-02 8.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		<ościeża>0,35*(2,4*22+2*2,1*22+2,4*11+2*0,8*11)	m ²	66,220	
				RAZEM	66,220
218	KNR 0-17 d.1. 2609-07 8.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		<ościeża>poz.217	m ²	66,220	
				RAZEM	66,220
219	KNR 0-17 d.1. 0930-05 8.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		<ościeża>poz.217	m ²	66,220	
				RAZEM	66,220
220	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 8.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		poz.212+poz.217	m ²	316,340	
				RAZEM	316,340
221	KNR 0-17 d.1. 2609-08 8.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(2,4*22+2*2,1*22+2,4*11+2*0,8*11)	m	189,200	
				RAZEM	189,200
222	KNR 2-02 d.1. 1610-02 8.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		<elewacja>18,33*9,32+22,67*9,32	m ²	382,120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223	KNR 4-01 d.1. 0535-08 8.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*(2,4*22+2,4*11)	m ² m ²	RAZEM 27,720	382,120 27,720
224	NNRNKB d.1. 202 0541-02 8.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*(2,4*22+2,4*11)	m ² m ²	RAZEM 27,720	27,720 27,720
225	KNR 0-28 d.1. 2629-02 8.1	Montaż listw startowych do podłoża z cegły 18,33+22,67	m m	RAZEM 41,000	41,000 41,000
226	kalk. własna d.1. 8.1	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpiecze-nia przed przenikaniem wody deszczowej 18,33+22,67	m m	RAZEM 41,000	41,000 41,000
227	KNR 4-01 d.1. 0535-04 8.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,33+22,67	m m	RAZEM 41,000	41,000 41,000
228	KNR 2-02 d.1. 0508-04 8.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 18,33+22,67	m m	RAZEM 41,000	41,000 41,000
229	KNR 4-01 d.1. 0535-06 8.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9,32*2	m m	RAZEM 18,640	18,640 18,640
230	KNR 2-02 d.1. 0510-03 8.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 9,32*2	m m	RAZEM 18,640	18,640 18,640
231	kalk. własna d.1. 8.1	Rozkopanie miejsca spustu rury spustowej i naprawa nieszczelności wraz z uszczelnieniem ściany 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
232	KNR 4-01 d.1. 0354-05 8.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800 1,800
233	KNR 4-01 d.1. 0304-02 8.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2,0*0,4	m ³ m ³	RAZEM 0,720	0,720 0,720
234	KNR 4-01 d.1. 0711-02 8.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,9*2,0*2	m ² m ²	RAZEM 3,600	3,600 3,600
235	kalk. własna d.1. 8.1	Montaż krater wentylacyjnych 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
1.8.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8 - PIWNICA			
236	KNR 4-01 d.1. 0354-05 8.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*0,9*6	m ² m ²	RAZEM 12,960	12,960 12,960
237	KNR 0-19 d.1. 1023-11 8.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*0,9*6	m ² m ²	RAZEM 12,960	12,960 12,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238	KNR 0-17 d.1. 2609-08 8.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*6+2*0,9*6	m m	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
239	KNR 4-01 d.1. 0354-11 8.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*6	m m	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
240	KNR 4-01 d.1. 0321-02 8.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
1.9		Ocieplenie - elewacja frontowa szkoła			
1.9.1		Elewacja			
241	KNR 4-01 d.1. 0701-05 9.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.246*0,15	m ² m ²	 15,746	 15,746
				RAZEM	15,746
242	KNR 4-01 d.1. 0108-11 9.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km poz.241*0,015	m ³ m ³	 0,236	 0,236
				RAZEM	0,236
243	KNR 4-01 d.1. 0711-03 9.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.246*0,15	m ² m ²	 15,746	 15,746
				RAZEM	15,746
244	KNR 0-17 d.1. 2608-01 9.1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.246	m ² m ²	 104,976	 104,976
				RAZEM	104,976
245	KNR 0-17 d.1. 2609-04 9.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.246*6	szt. szt.	 629,856	 629,856
				RAZEM	629,856
246	KNR 0-17 d.1. 2608-03 9.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie <elewacja>18,72*9,21 <okna, drzwi,>-(2,4*2,1*10+1,8*2,1+1,7*2,15+2,4*0,8*5)	m ² m ² m ²	 172,411 -67,435	 104,976
				RAZEM	104,976
247	KNR 0-17 d.1. 2609-01 9.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz.246	m ² m ²	 104,976	 104,976
				RAZEM	104,976
248	KNR 0-17 d.1. 2609-06 9.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.246	m ² m ²	 104,976	 104,976
				RAZEM	104,976
249	KNR 0-17 d.1. 0930-03 9.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej poz.246	m ² m ²	 104,976	 104,976
				RAZEM	104,976
250	KNR 0-17 d.1. 2608-03 9.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.246	m ² m ²	 104,976	 104,976
				RAZEM	104,976
251	KNR 0-17 d.1. 2609-02 9.1	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży <ościeża>0,35*(2,4*10+2*2,1*10+1,8+2*2,1+1,7+2*2,15+2,4*5+2*0,8*5)	m ² m ²	 34,300	 34,300
				RAZEM	34,300
252	KNR 0-17 d.1. 2609-07 9.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach <ościeża>poz.251	m ² m ²	 34,300	 34,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
253	KNR 0-17 d.1. 0930-05 9.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm <ościeża>poz.251	m ²	RAZEM	34,300
			m ²	34,300	
254	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 9.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.246+poz.251	m ²	RAZEM	34,300
			m ²	139,276	
				RAZEM	139,276
255	KNR 0-17 d.1. 2609-08 9.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2,4*10+2*2,1*10+1,8+2*2,1+1,7+2*2,15+2,4*5+2*0,8*5)	m		
			m	98,000	
				RAZEM	98,000
256	KNR 2-02 d.1. 1610-02 9.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m <elewacja>18,72*9,21	m ²		
			m ²	172,411	
				RAZEM	172,411
257	KNR 4-01 d.1. 0535-08 9.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*(2,4*10+1,8+2,4*5)	m ²		
			m ²	13,230	
				RAZEM	13,230
258	NNRNKB d.1. 202 0541-02 9.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*(2,4*10+1,8+2,4*5)	m ²		
			m ²	13,230	
				RAZEM	13,230
259	KNR 0-28 d.1. 2629-02 9.1	Montaż listw startowych do podłoża z cegły 18,72	m		
			m	18,720	
				RAZEM	18,720
260	kalk. własna d.1. 9.1	Dostosowanie okapu do ułożenie ocieplenia ściany styropianem i zabezpiecze-nia przed przenikaniem wody deszczowej 18,72	m		
			m	18,720	
				RAZEM	18,720
261	KNR 4-01 d.1. 0535-04 9.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,72	m		
			m	18,720	
				RAZEM	18,720
262	KNR 2-02 d.1. 0508-04 9.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 18,72	m		
			m	18,720	
				RAZEM	18,720
263	KNR 4-01 d.1. 0535-06 9.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9,21*2	m		
			m	18,420	
				RAZEM	18,420
264	KNR 2-02 d.1. 0510-03 9.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej 9,21*2	m		
			m	18,420	
				RAZEM	18,420
265	kalk. własna d.1. 9.1	Rozkopanie miejsca spustu rury spustowej i naprawa nieszczelności wraz z uszczelnieniem ściany 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
266	KNR 4-01 d.1. 0354-05 9.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
267	KNR 4-01 d.1. 0304-02 9.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,9*2,0*0,4	m ³		
			m ³	0,720	
				RAZEM	0,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268	KNR 4-01 d.1. 0711-02 9.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,9*2,0*2	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
269	KNR 4-01 d.1. 0329-03 9.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,25*0,6	m ³ m ³	 1,350	 1,350
				RAZEM	1,350
270	KNR 4-01 d.1. 0108-11 9.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km 1,35	m ³ m ³	 1,350	 1,350
				RAZEM	1,350
271	KNR 4-01 d.1. 0313-04 9.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,5*4	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
272	KNR 4-01 d.1. 0354-05 9.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,9*2,05	m ² m ²	 1,845	 1,845
				RAZEM	1,845
273	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 9.1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0,9*2,05	m ² m ²	 1,845	 1,845
				RAZEM	1,845
274	KNR 4-01 d.1. 0354-05 9.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,0*2,5*2	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
275	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 9.1	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2,0*2,5*2	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
276	d.1. kalk. własna 9.1	Wymurowanie ścianki zamykającą pustkę, wypełnienie pustki keramzytem, wykonanie odwodnienia za pomocą szlichty betonowej, pokrycie dwukrotnie papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich i odwodnienia 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
277	d.1. kalk. własna 9.1	Przełożenie polbruku i wykonanie nasypu w celu likwidacji schodów wejściowych przy elewacji 9 - ok.50m2 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
278	KNR 0-17 d.1. 2608-01 9.1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,0*2,0	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
279	KNR 0-17 d.1. 2609-06 9.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.278	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
280	KNR 0-17 d.1. 2608-03 9.1	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.278	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
281	KNR 0-17 d.1. 0930-05 9.1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm poz.278	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
282	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 9.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową poz.278	m ² m ²	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283 d.1. 9.1	KNR 2-02 1211-03	Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m ² - krata ocynkowana i malowana proszkowo 1,86*2,52	m ² m ²	 4,687	 4,687
				RAZEM	4,687
284 d.1. 9.1	kalk. własna	Montaż kratak wentylacyjnych 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.10		PRACE DODATKOWE			
285 d.1. 10	kalk. własna	Naprawa schodów betonowych wejściowych do kotłowni wraz z murkiem 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
286 d.1. 10	kalk. własna	Wymiana pochwyty 4,4+3,5+4,5	m m	 12,400	 12,400
				RAZEM	12,400
287 d.1. 10	kalk. własna	Wymiana balustrady 4,4+3,5+3,2+1,5	m m	 12,600	 12,600
				RAZEM	12,600
288 d.1. 10	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 3	kpl kpl	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2		WYMIANA OKIEN SALA GIMNASTYCZNA			
2.1		WYMIANA OKIEN SALA GIMNASTYCZNA			
2.1.1		WYMIANA OKIEN			
289 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 4,5*3,5*2+5,7*3,5*3+4,5*2,25*2+5,7*2,25*2+5,7*3,75	m ² m ²	 158,625	 158,625
				RAZEM	158,625
290 d.2. 1.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 4,5*3,5*2+5,7*3,5*3+4,5*2,25*2+5,7*2,25*2+5,7*3,75	m ² m ²	 158,625	 158,625
				RAZEM	158,625
291 d.2. 1.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4,5*2+2*3,5*2+5,7*3+3*3,5*2+4,5*2+2*2,25*2+5,7*2+2*2,25*2+5,7+3,75*2	m m	 112,700	 112,700
				RAZEM	112,700
292 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4,5*2+5,7*3+4,5*2+5,7*2+5,7	m m	 52,200	 52,200
				RAZEM	52,200
293 d.2. 1.1	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
3		WYMIANA OKIEN STARA SZKOŁA			
3.1		WYMIANA OKIEN STARA SZKOŁA			
3.1.1		WYMIANA OKIEN			
294 d.3. 1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,96*1,5*6+1,2*2,1*6	m ² m ²	 23,760	 23,760
				RAZEM	23,760
295 d.3. 1.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² (1,15*2,0*6+0,96*1,4*6)	m ² m ²	 21,864	 21,864
				RAZEM	21,864
296 d.3. 1.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 1,39*2,0	m ² m ²	 2,780	 2,780
				RAZEM	2,780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297	KNR 0-17 d.3. 2609-08 1.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,58*2+1,62*2*2	m m	 13,640	 13,640
				RAZEM	13,640
298	KNR 4-01 d.3. 0354-11 1.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3,58*2	m m	 7,160	 7,160
				RAZEM	7,160
299	KNR 4-01 d.3. 0321-02 1.1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4		WYMIANA OKIEN			
4.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 2			
4.1.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 2 - PIWNICA			
300	KNR 4-01 d.4. 0354-05 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*0,9*2+1,85*0,9*3	m ² m ²	 9,315	 9,315
				RAZEM	9,315
301	KNR 0-19 d.4. 1023-11 1.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*0,9*2+1,85*0,9*3	m ² m ²	 9,315	 9,315
				RAZEM	9,315
302	KNR 0-17 d.4. 2609-08 1.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*2+2*0,9*2+1,85*3+2*0,9*3	m m	 19,350	 19,350
				RAZEM	19,350
303	KNR 4-01 d.4. 0354-11 1.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*2+1,85*3	m m	 10,350	 10,350
				RAZEM	10,350
304	KNR 4-01 d.4. 0321-02 1.1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
4.1.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 2 - PARTER			
305	KNR 4-01 d.4. 0354-05 1.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*3+1,85*2,1*3	m ² m ²	 26,775	 26,775
				RAZEM	26,775
306	KNR 0-19 d.4. 1023-11 1.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*3+1,85*2,1*3	m ² m ²	 26,775	 26,775
				RAZEM	26,775
307	KNR 0-17 d.4. 2609-08 1.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*3+2*2,1*3+1,85*3+2*2,1*3	m m	 37,950	 37,950
				RAZEM	37,950
308	KNR 4-01 d.4. 0354-11 1.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*3+1,85*3	m m	 12,750	 12,750
				RAZEM	12,750
309	KNR 4-01 d.4. 0321-02 1.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4.1.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 2 - I PIĘTRO			
310	KNR 4-01 d.4. 0354-05 1.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*3+1,85*2,1*2	m ² m ²	 22,890	 22,890
				RAZEM	22,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311	KNR 0-19 d.4. 1023-11 1.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*3+1,85*2,1*2	m ² m ²	 22,890	 RAZEM 22,890
312	KNR 0-17 d.4. 2609-08 1.3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*3+2*2,1*3+1,85*2+2*2,1*2	m m	 31,900	 RAZEM 31,900
313	KNR 4-01 d.4. 0354-11 1.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*3+1,85*2	m m	 10,900	 RAZEM 10,900
314	KNR 4-01 d.4. 0321-02 1.3	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	 RAZEM 5,000
4.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 3			
4.2.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 3 - PARTER			
315	KNR 4-01 d.4. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*5+1,85*2,1*1	m ² m ²	 29,085	 RAZEM 29,085
316	KNR 0-19 d.4. 1023-11 2.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*5+1,85*2,1*1	m ² m ²	 29,085	 RAZEM 29,085
317	KNR 0-17 d.4. 2609-08 2.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*5+2*2,1*5+1,85*2*2,1*1	m m	 39,050	 RAZEM 39,050
318	KNR 4-01 d.4. 0354-11 2.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*5+1,85	m m	 13,850	 RAZEM 13,850
319	KNR 4-01 d.4. 0321-02 2.1	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 RAZEM 6,000
4.2.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 3 - I PIĘTRO			
320	KNR 4-01 d.4. 0354-05 2.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*5+1,85*2,1*1	m ² m ²	 29,085	 RAZEM 29,085
321	KNR 0-19 d.4. 1023-11 2.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*5+1,85*2,1*1	m ² m ²	 29,085	 RAZEM 29,085
322	KNR 0-17 d.4. 2609-08 2.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*5+2*2,1*5+1,85*2*2,1*1	m m	 39,050	 RAZEM 39,050
323	KNR 4-01 d.4. 0354-11 2.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*5+1,85	m m	 13,850	 RAZEM 13,850
324	KNR 4-01 d.4. 0321-02 2.2	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 RAZEM 6,000
4.2.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 3 - KLATKA SCHODOWA			
325	KNR 4-01 d.4. 0354-05 2.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,85*2,1*1	m ²	3,885	
				RAZEM	3,885
326	KNR 0-19 d.4. 1023-11 2.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		1,85*2,1*1	m ²	3,885	
				RAZEM	3,885
327	KNR 0-17 d.4. 2609-08 2.3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,85+2*2,1*1	m	6,050	
				RAZEM	6,050
328	KNR 4-01 d.4. 0354-11 2.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,85	m	1,850	
				RAZEM	1,850
329	KNR 4-01 d.4. 0321-02 2.3	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 9			
4.3.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 9 - PIWNICA			
330	KNR 4-01 d.4. 0354-05 3.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*0,9*5	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
331	KNR 0-19 d.4. 1023-11 3.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*0,9*5	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
332	KNR 0-17 d.4. 2609-08 3.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4*5+2*0,9*5	m	21,000	
				RAZEM	21,000
333	KNR 4-01 d.4. 0354-11 3.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4*5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
334	KNR 4-01 d.4. 0321-02 3.1	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4.3.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 9 - PARTER			
335	KNR 4-01 d.4. 0354-05 3.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1*5	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
336	KNR 0-19 d.4. 1023-11 3.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1*5	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
337	KNR 0-17 d.4. 2609-08 3.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4*5+2*2,1*5	m	33,000	
				RAZEM	33,000
338	KNR 4-01 d.4. 0354-11 3.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4*5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
339	KNR 4-01 d.4. 0321-02 3.2	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4.3.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 9 - I PIĘTRO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
340	KNR 4-01 d.4. 0354-05 3.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
341	KNR 0-19 d.4. 1023-11 3.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
342	KNR 0-17 d.4. 2609-08 3.3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*5+2*2,1*5	m m	 33,000	 33,000
				RAZEM	33,000
343	KNR 4-01 d.4. 0354-11 3.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*5	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
344	KNR 4-01 d.4. 0321-02 3.3	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
4.3.4		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 9 - KLATKA SCHODOWA			
345	KNR 4-01 d.4. 0354-05 3.4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,8*2,1	m ² m ²	 3,780	 3,780
				RAZEM	3,780
346	KNR 0-19 d.4. 1023-11 3.4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1,8*2,1	m ² m ²	 3,780	 3,780
				RAZEM	3,780
347	KNR 0-17 d.4. 2609-08 3.4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,8+2*2,1	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
348	KNR 4-01 d.4. 0354-11 3.4	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,8	m m	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
349	KNR 4-01 d.4. 0321-02 3.4	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4.4		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 4			
4.4.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 4			
350	KNR 4-01 d.4. 0354-05 4.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,68*1,8	m ² m ²	 4,824	 4,824
				RAZEM	4,824
351	KNR 0-19 d.4. 1023-11 4.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,68*1,8	m ² m ²	 4,824	 4,824
				RAZEM	4,824
352	KNR 0-17 d.4. 2609-08 4.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,68+2*1,8	m m	 6,280	 6,280
				RAZEM	6,280
353	KNR 4-01 d.4. 0354-11 4.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,68	m m	 2,680	 2,680
				RAZEM	2,680
354	KNR 4-01 d.4. 0321-02 4.1	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7		RAZEM	1,000
4.5.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - PIWNICA			
355	KNR 4-01 d.4. 0354-05 5.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*0,9*3+1,8*0,9	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
356	KNR 0-19 d.4. 1023-11 5.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*0,9*3+1,8*0,9	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
357	KNR 0-17 d.4. 2609-08 5.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*3+2*0,9*3+1,8+2*0,9	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
358	KNR 4-01 d.4. 0354-11 5.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*3+1,8	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
359	KNR 4-01 d.4. 0321-02 5.1	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4.5.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - PARTER - LEWA STRONA			
360	KNR 4-01 d.4. 0354-05 5.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1	m ² m ²	 5,040	
				RAZEM	5,040
361	KNR 0-19 d.4. 1023-11 5.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1	m ² m ²	 5,040	
				RAZEM	5,040
362	KNR 0-17 d.4. 2609-08 5.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4+2*2,1	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600
363	KNR 4-01 d.4. 0354-11 5.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
364	KNR 4-01 d.4. 0321-02 5.2	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - PARTER - ŚRODEK			
365	KNR 4-01 d.4. 0354-05 5.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*3+1,8*2,1	m ² m ²	 18,900	
				RAZEM	18,900
366	KNR 0-19 d.4. 1023-11 5.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*3+1,8*2,1	m ² m ²	 18,900	
				RAZEM	18,900
367	KNR 0-17 d.4. 2609-08 5.3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*3+2*2,1*3+1,8+2*2,1	m m	 25,800	
				RAZEM	25,800
368	KNR 4-01 d.4. 0354-11 5.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*3+1,8	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
369 d.4. 5.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.5.4		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - PARTER - PRAWA STRONA			
370 d.4. 5.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1+1,8*2,1*2	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
371 d.4. 5.4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1+1,8*2,1*2	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
372 d.4. 5.4	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4+2*2,1+1,8*2+2*2,1*2	m	18,600	
				RAZEM	18,600
373 d.4. 5.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4+1,8*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
374 d.4. 5.4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.5.5		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - I PIĘTRO - LEWA STRONA			
375 d.4. 5.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
376 d.4. 5.5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1	m ²	5,040	
				RAZEM	5,040
377 d.4. 5.5	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4+2*2,1	m	6,600	
				RAZEM	6,600
378 d.4. 5.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
379 d.4. 5.5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5.6		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - I PIĘTRO - ŚRODEK			
380 d.4. 5.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1*3+1,8*2,1	m ²	18,900	
				RAZEM	18,900
381 d.4. 5.6	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1*3+1,8*2,1	m ²	18,900	
				RAZEM	18,900
382 d.4. 5.6	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4*3+2*2,1*3+1,8+2*2,1	m	25,800	
				RAZEM	25,800
383 d.4. 5.6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4*3+1,8	m	9,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
384	KNR 4-01 d.4. 0321-02 5.6	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	9,000
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.5.7		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 7 - I PIĘTRO - PRAWA STRONA			
385	KNR 4-01 d.4. 0354-05 5.7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1+1,8*2,1*2	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
386	KNR 0-19 d.4. 1023-11 5.7	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1+1,8*2,1*2	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
387	KNR 0-17 d.4. 2609-08 5.7	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4+2*2,1+1,8*2+2*2,1*2	m	18,600	
				RAZEM	18,600
388	KNR 4-01 d.4. 0354-11 5.7	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4+1,8*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
389	KNR 4-01 d.4. 0321-02 5.7	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4.6		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8A			
4.6.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8 - PARTER			
390	KNR 4-01 d.4. 0354-05 6.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1*6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
391	KNR 0-19 d.4. 1023-11 6.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1*6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
392	KNR 0-17 d.4. 2609-08 6.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4*6+2*2,1*6	m	39,600	
				RAZEM	39,600
393	KNR 4-01 d.4. 0354-11 6.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4*6	m	14,400	
				RAZEM	14,400
394	KNR 4-01 d.4. 0321-02 6.1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4.6.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8 - I PIĘTRO			
395	KNR 4-01 d.4. 0354-05 6.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,4*2,1*6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
396	KNR 0-19 d.4. 1023-11 6.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		2,4*2,1*6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
397	KNR 0-17 d.4. 2609-08 6.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,4*6+2*2,1*6	m	39,600	
				RAZEM	39,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
398	KNR 4-01 d.4. 0354-11 6.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*6	m m	 14,400	 14,400
				RAZEM	14,400
399	KNR 4-01 d.4. 0321-02 6.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4.7		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8B			
4.7.1		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8B - PIWNICA			
400	KNR 4-01 d.4. 0354-05 7.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*0,9*5	m ² m ²	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
401	KNR 0-19 d.4. 1023-11 7.1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*0,9*5	m ² m ²	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
402	KNR 0-17 d.4. 2609-08 7.1	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*5+2*0,9*5	m m	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
403	KNR 4-01 d.4. 0354-11 7.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*5	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
404	KNR 4-01 d.4. 0321-02 7.1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
4.7.2		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8B - PARTER			
405	KNR 4-01 d.4. 0354-05 7.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
406	KNR 0-19 d.4. 1023-11 7.2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
407	KNR 0-17 d.4. 2609-08 7.2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,4*5+2*2,1*5	m m	 33,000	 33,000
				RAZEM	33,000
408	KNR 4-01 d.4. 0354-11 7.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2,4*5	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
409	KNR 4-01 d.4. 0321-02 7.2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
4.7.3		WYMIANA OKIEN - ŚCIANA 8B - I PIĘTRO			
410	KNR 4-01 d.4. 0354-05 7.3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
411	KNR 0-19 d.4. 1023-11 7.3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2,4*2,1*5	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
412	KNR 0-17 d.4. 2609-08 7.3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,4*5+2*2,1*5	m	33,000	
				RAZEM	33,000
413	KNR 4-01 d.4. 0354-11 7.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,4*5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
414	KNR 4-01 d.4. 0321-02 7.3	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5		REMONT KORYTARZY			
5.1		Prace budowlane PIWNICA			
415	KNR 4-01 d.5.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,75*72,38+55,52-0,8*2,05*17+2,5*41,46+79,18-2,4*0,9*5-0,8*2,05*3+2,5*51,72+57,59-0,8*2,05*6-2,4*0,9*5	m ²		
			m ²	560,045	
				RAZEM	560,045
416	NNRNKB d.5.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,75*72,38-0,8*2,05*17+2,5*41,46-2,4*0,9*5-0,8*2,05*3+2,5*51,72-0,8*2,05*6-2,4*0,9*5	m ²	367,755	
				RAZEM	367,755
417	KNR 2-02 d.5.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,75*72,38-0,8*2,05*17+2,5*41,46-2,4*0,9*5-0,8*2,05*3+2,5*51,72-0,8*2,05*6-2,4*0,9*5	m ²		
			m ²	367,755	
				RAZEM	367,755
418	KNR 2-02 d.5.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna 2,75*72,38-0,8*2,05*17+2,5*41,46-2,4*0,9*5-0,8*2,05*3+2,5*51,72-0,8*2,05*6-2,4*0,9*5	m ²		
			m ²	367,755	
				RAZEM	367,755
419	KNR 0-17 d.5.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0,8*17+2*2,05*17+2,4*5+2*0,9*5+0,8*3+2*2,05*3+0,8*6+2*2,05*6+2,4*5+2*0,9*5+2,5*12	m		
			m	199,400	
				RAZEM	199,400
420	NNRNKB d.5.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 55,52+79,18+57,59	m ²		
			m ²	192,290	
				RAZEM	192,290
421	KNR 2-02 d.5.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55,52+79,18+57,59	m ²		
			m ²	192,290	
				RAZEM	192,290
422	KNR 2-02 d.5.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 55,52+79,18+57,59	m ²		
			m ²	192,290	
				RAZEM	192,290
5.2		Prace budowlane PARTER			
423	KNR 4-01 d.5.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,67*75,55+93,43-0,8*2,05*7-1,5*1,5*5+3,24*96,72+148,39-2,4*2,1*9-1,8*2,1-0,8*2,05*12+3,26*41,92+63,02-0,8*2,05*12+3,26*33,07+30,22+3,26*38,13+37,21-0,8*2,05*10	m ²		
			m ²	1 128,503	
				RAZEM	1 128,503
424	NNRNKB d.5.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2,67*75,55+93,43-0,8*2,05*7-1,5*1,5*5+3,24*96,72+148,39-2,4*2,1*9-1,8*2,1-0,8*2,05*12+3,26*41,92+63,02-0,8*2,05*12+3,26*33,07+30,22+3,26*38,13+37,21-0,8*2,05*10-199,4	m ²		
			m ²	929,103	
				RAZEM	929,103
425	KNR 2-02 d.5.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,67*75,55+93,43-0,8*2,05*7-1,5*1,5*5+3,24*96,72+148,39-2,4*2,1*9-1,8*2,1-0,8*2,05*12+3,26*41,92+63,02-0,8*2,05*12+3,26*33,07+30,22+3,26*38,13+37,21-0,8*2,05*10-199,4	m ²		
			m ²	929,103	
				RAZEM	929,103
426	KNR 2-02 d.5.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna 2,67*75,55+93,43-0,8*2,05*7-1,5*1,5*5+3,24*96,72+148,39-2,4*2,1*9-1,8*2,1-0,8*2,05*12+3,26*41,92+63,02-0,8*2,05*12+3,26*33,07+30,22+3,26*38,13+37,21-0,8*2,05*10-199,4	m ²		
			m ²	929,103	
				RAZEM	929,103

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
427 d.5.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0,8*7+2*2,05*7+3*1,5*5+2,4*9+2*2,1*9+1,8+2*2,1+0,8*12+2*2,05*12+0,8*12+2*2,05*12+0,8*10+2*2,05*10+3,26*8	m m	314,880	
				RAZEM	314,880
428 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 93,43+148,39+63,02+30,22+37,21	m ² m ²	372,270	
				RAZEM	372,270
429 d.5.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 93,43+148,39+63,02+30,22+37,21	m ² m ²	372,270	
				RAZEM	372,270
430 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 93,43+148,39+63,02+30,22+37,21	m ² m ²	372,270	
				RAZEM	372,270
5.3		Prace budowlane I PIĘTRO			
431 d.5.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,34*67,43+75,37-0,8*2,05*8-2,4*2,1*4-1,8*2,1*2+3,21*65,4+74,48-2,4*2,1-0,8*2,05*10	m ² m ²	522,720	
				RAZEM	522,720
432 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3,34*67,43+75,37-0,8*2,05*8-2,4*2,1*4-1,8*2,1*2+3,21*65,4+74,48-2,4*2,1-0,8*2,05*10	m ² m ²	522,720	
				RAZEM	522,720
433 d.5.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,34*67,43+75,37-0,8*2,05*8-2,4*2,1*4-1,8*2,1*2+3,21*65,4+74,48-2,4*2,1-0,8*2,05*10	m ² m ²	522,720	
				RAZEM	522,720
434 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna 3,34*67,43+75,37-0,8*2,05*8-2,4*2,1*4-1,8*2,1*2+3,21*65,4+74,48-2,4*2,1-0,8*2,05*10	m ² m ²	522,720	
				RAZEM	522,720
435 d.5.3	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0,8*8+2*2,05*8+2,4*8+2*2,1*4+1,8*2+2*2,1*2+2,4+2*2,1+0,8*10+2*2,05*10+3,26*8	m m	168,880	
				RAZEM	168,880
436 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 75,37+74,48	m ² m ²	149,850	
				RAZEM	149,850
437 d.5.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 75,37+74,48	m ² m ²	149,850	
				RAZEM	149,850
438 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 75,37+74,48	m ² m ²	149,850	
				RAZEM	149,850
6		REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH			
6.1		Prace budowlane			
439 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,33*(27,8+16,14)-0,9*2,05*3-0,9*0,9*3+13,19+32,11	m ² m ²	183,655	
				RAZEM	183,655
440 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3,33*(27,8+16,14)-0,9*2,05*3-0,9*0,9*3+13,19+32,11	m ² m ²	183,655	
				RAZEM	183,655
441 d.6.1	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami 1,42*2,5	m ² m ²	3,550	
				RAZEM	3,550
442 d.6.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3,33*(27,8+16,14)-0,9*2,05*3-0,9*0,9*3	m ² m ²	138,355	
				RAZEM	138,355
443 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba ceramiczna, zmywalna, ścieralna 3,33*(27,8+16,14)-0,9*2,05*3-0,9*0,9*3	m ² m ²	138,355	
				RAZEM	138,355

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
444 d.6.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0,9*3+2*2,05*3+3*0,9*3+3,33*2	m m	 29,760	
				RAZEM	29,760
445 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 13,19+32,11	m ² m ²	 45,300	
				RAZEM	45,300
446 d.6.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13,19+32,11	m ² m ²	 45,300	
				RAZEM	45,300
447 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 13,19+32,11	m ² m ²	 45,300	
				RAZEM	45,300
448 d.6.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 13,19+32,11	m ² m ²	 45,300	
				RAZEM	45,300
449 d.6.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 13,19+32,11	m ² m ²	 45,300	
				RAZEM	45,300
450 d.6.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych (13,19+32,11)*1,16	m m	 52,548	
				RAZEM	52,548
451 d.6.1	kalk. własna	Nawietrzaki okienne 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
7		DACH SALA GIMNASTYCZNA			
452 d.7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 31,39*9,69*2+[9,73*6,61+3,72*13,22+6,01*6,31]+[7,32*5,51+5,89*5,51]	m ² m ²	 832,542	
				RAZEM	832,542
453 d.7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa samoprzylepna 31,39*9,69*2+[9,73*6,61+3,72*13,22+6,01*6,31]+[7,32*5,51+5,89*5,51]	m ² m ²	 832,542	
				RAZEM	832,542
454 d.7	KNR-W 2-02 0612-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych - analogia płyta termoizolacyjna 31,39*9,69*2+[9,73*6,61+3,72*13,22+6,01*6,31]+[7,32*5,51+5,89*5,51]	m ² m ²	 832,542	
				RAZEM	832,542
455 d.7	kalk. własna	Montaż kląłnów 31,39*2+[9,73+6,61+3,72+13,22+6,01]+[7,32+5,89]	m m	 115,280	
				RAZEM	115,280
456 d.7	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 832,542*2	szt. szt.	 1 665,084	
				RAZEM	1 665,084
457 d.7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 832,542	m ² m ²	 832,542	
				RAZEM	832,542
458 d.7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*(31,39*2+2*9,69*2+9,73+2*6,61+3,72+13,22+6,01+6,31+7,32*2+5,51+5,89*2+5,51)	m ² m ²	 66,917	
				RAZEM	66,917
459 d.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*(31,39*2+2*9,69*2+9,73+2*6,61+3,72+13,22+6,01+6,31+7,32*2+5,51+5,89*2+5,51)	m ² m ²	 66,917	
				RAZEM	66,917
8		DACH			
460 d.8	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu [7,61*3,09+8,96*3,23+2,61*4,36]+[27,53*6,3+27,53*3,5]+[6,38*15,37]+[6,32*14,39]+[17,88*7,87*2+2,19*4,52]	m ² m ²	 813,965	
				RAZEM	813,965

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
461 d.8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - papa samoprzylepna [7,61*3,09+8,96*3,23+2,61*4,36]+[27,53*6,3+27,53*3,5]+[6,38*15,37]+[6,32*14,39]+[17,88*7,87*2+2,19*4,52]	m ² m ²	813,965	
				RAZEM	813,965
462 d.8	KNR-W 2-02 0612-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych - analogia płyta termoizolacyjna [7,61*3,09+8,96*3,23+2,61*4,36]+[27,53*6,3+27,53*3,5]+[6,38*15,37]+[6,32*14,39]+[17,88*7,87*2+2,19*4,52]	m ² m ²	813,965	
				RAZEM	813,965
463 d.8	kalk. własna	Montaż klilnów [7,61+3,09+8,96+3,23+2,61+4,36*2]+[27,53+2*6,3+27,53+2*3,5]+[6,38*2+2*15,37]+[6,32*2+2*14,39]+[17,88*2+2*7,87*2+2,19*2+2*4,52]	m m	274,460	
				RAZEM	274,460
464 d.8	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 813,965*2	szt. szt.	1 627,930	
				RAZEM	1 627,930
465 d.8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową 813,965	m ² m ²	813,965	
				RAZEM	813,965
466 d.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,35*[7,61*2+2*3,09+8,96*2+2*3,23+2,61*2+2*4,36+27,53*2+2*6,3+27,53*2+2*3,5+6,38*2+2*15,37+6,32*2+2*14,39+17,88*2+2*7,87*2+2,19*2+2*4,52]+0,65*(9,2+6,46+6,47+2,98+11,45+8,65+15,14+6,83+16,5+7,49)	m ² m ²	183,518	
				RAZEM	183,518
467 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0,35*[7,61*2+2*3,09+8,96*2+2*3,23+2,61*2+2*4,36+27,53*2+2*6,3+27,53*2+2*3,5+6,38*2+2*15,37+6,32*2+2*14,39+17,88*2+2*7,87*2+2,19*2+2*4,52]+0,65*(9,2+6,46+6,47+2,98+11,45+8,65+15,14+6,83+16,5+7,49)	m ² m ²	183,518	
				RAZEM	183,518