

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Brzostowo - budowa chodnika
ADRES INWESTYCJI : Brzostowo dz. nr 228; 243 i 206 _ odcinek I
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
ADRES INWESTORA : Dąbrowskiego 16. 89-350 Miasteczko Krajeńskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Brzostowo - budowa chodnika

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.933		
d.1						
2	D.01.01.01a	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	2		
d.1						
3	D.01.01.01a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na średniej szerokości 2,0 m	m ²	0.933*2.0 = 1.866		
d.1						
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m ²	9		
d.1						
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	176		
d.1						
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm	m ²	108		
d.1						
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	175		
d.1						
2 Roboty ziemne						
8	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowytładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość 5 km oraz pod chodnik poza jezdnią	m ³	1289*0.24+ 315*0.43 = 444.810		
d.2						
9	D-02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00 grunt pozyskany z wykopów	m ³	230*0.09 = 20.700		
d.2						
3 Krawężniki, Obrzeża						
10	D-05.03.01	Krawężniki betonowejazdowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	110		
d.3						
11	D-05.03.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	177		
d.3						
12	D-05.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1575+180 = 1755.000		
d.3						
4 Nawierzchnia chodnika						
13	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1289		
d.4						
14	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dostarczona zbetoniarki RM 5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1289		
d.4						
15	D-05.03.05b	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1289		
d.4						
16	D-05.03.05b	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych	szt.	10		
d.4						
17	D-05.03.05b	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
d.4						
5 Zjazdy z betonowej kostki brukowej						
18	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	315		
d.5						
19	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	315		
d.5						
20	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	315		
d.5						
21	D-05.03.05b	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	315		
d.5						
22	D-04.04.02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	933*0.5*2 = 933.000		
d.5						
6 Roboty wykończeniowe						
23	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4		
d.6						
24	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	4		
d.6						
25	D-01.01.01a	Inwentaryzacja po wykonawcza	km	0.933		
d.6						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: