

**Sz.272.7.2022**

**Wykonawcy**  
(wszyscy)

### **Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.: „**Budowa DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie parametrów i wymagań dla rury PEHD fi 400 zaprojektowanej do wykonania przepustów pod zjazdami.

#### **Odpowiedź na Pytanie 1:**

**Przepusty pod zjazdami winny być wykonane z rur PEHD, o śr. wew. 400 mm i wytrzymałości SN 8.**

#### **Pytanie 2**

Prosimy o załączenie rysunków szczegółów konstrukcyjnych dla zaprojektowanych zjazdów indywidualnych i przepustów.

#### **Odpowiedź na Pytanie 2:**

**Zamawiający załącza plik pdf pn „Wydruk PB-3\_1 normalne zjazdy PW-000” zawierający rysunki ze szczegółami konstrukcyjnymi zjazdów i przepustów - jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.**

#### **Pytanie 3**

Prosimy o załączenie wzoru oświadczenia dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymaganego w SWZ rozdział 9 pkt 6. Podpunkt b) (str. 16).

#### **Odpowiedź na Pytanie 3:**

W załączeniu wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

#### **Pytanie 4**

Czy materiał pozyskany z wycinki drzew będzie własnością Wykonawcy?

#### **Odpowiedź na Pytanie 4:**

**Materiał z wycinki drzew (działki prywatne i Skarbu Państwa) zagospodaruje we własnym zakresie Wykonawca – z wyłączeniem dłużycy wyciętej z terenu dz. nr ew. 1270/1 (numer po podziale), pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych. Wycinka i zagospodarowanie dłużycy z terenu działki nr 1270/1 należy do Lasów Państwowych; usunięcie i zagospodarowanie karp oraz uporządkowanie terenu po wycince na dz. nr 1270/1 stanowi obowiązek Wykonawcy.**

### **Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie składania terminu składania ofert i otwarcia ofert na dzień 25.06.2022 r. (piątek). Swoją prośbę motywujemy brakami kadrowymi w firmie oraz wydłużonym czasem oczekiwania na wycenę materiałów od dostawców spowodowana niestabilną sytuacją na rynku.

### **Odpowiedź na Pytanie 5:**

Termin składania ofert został przedłużony przez Zamawiającego do dnia 24.06.2022 r. Zamawiający zmienił termin w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

### **Pytanie 6**

Czy w zakresie Wykonawcy są do wykonania, nie ujęte w przedmiarze robót a przewidziane w dokumentacji projektowej:

- przepusty pod zjazdami o średnicy fi 400 mm
- rowy po obu stronach drogi.

### **Odpowiedź na Pytanie 6:**

Tak, w zakresie robót do wykonania przewidziane jest wykonanie przepustów pod zjazdami i rowy po obu stronach drogi – zgodnie z Dokumentacją projektową.

Zamawiający załącza plik pdf pn. „**POPRAWIONY Zał. nr 8 - Przedmiar robót**” tj. poprawiony przedmiar robót – uzupełniony o pozycję nr 58 dotyczącą przepustów.

Ilości robót ziemnych dotyczące wykonania rowów zostały ujęte w pozycjach roboty ziemne.

### **UWAGA:**

Załączony, poprawiony przedmiar robót zastępuje w całości plik pn. „**Zał. nr 8 - Przedmiar robót**” umieszczony przez Zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym w dniu 06.06.2022

### **Pytanie 7**

W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o odpowiedź na pytanie. 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty sporządzonego na podstawie przedmiaru kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej. Zwracam się z pytaniem czy do oferty Wykonawca załącza również tabelę elementów scalonych z wyszczególnionymi R+M+S?

### **Odpowiedź na Pytanie 7:**

Zamawiający oczekuje opracowania kosztorysu ofertowego sporządzonego w formie/kalkulacji uproszczonej, na podstawie poprawionego przedmiaru robót wraz z tabelą elementów scalonych z wyszczególnionymi R+M+S.

### **Pytanie 8**

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe robót prosimy o wskazanie lokalizacji występowanie gruntów G1, G2, G3, G4 oraz wskazanie konstrukcji nawierzchni wykazanej na przekrojach normalnych i opisie w przedmiarze robót wraz z wyliczeniami.

### **Odpowiedź na Pytanie 8:**

Zamawiający załącza:

- plik pdf pn. „**POPRAWIONY Zał. nr 8 - Przedmiar robót**” tj. poprawiony w odpowiednich pozycjach przedmiar robót, w którym uzupełniono opisy pozycji oraz piktetaże wzmocnienia podłoża.
- folder .zip pn. „**PB - Opinia Geotechniczna**” jako uzupełnienie Projektu Budowlanego

Zgodnie z opracowaną dokumentacją geologiczną Projektant zakwalifikował do:

- G2 odcinek od km 1+000 do km 1+255 – konstrukcja na przekroju A2
- G3 odcinek od km 0+220 do km 1+000 oraz od km 1+255 do km 1+350 – konstrukcja na przekroju A3
- G4 odcinek od km 0+000 do km 0+220 oraz od km 1+350 do km 1+530 – konstrukcja na przekroju A4
  
- G1 – nie występuje.

### **Pytanie 9**

W związku z brakiem wykazu wycień ilości drzew do wycinki jak również wywozu gałęzi i karpiny, przedstawione w przedmiarze robót ilości należy traktować jako szacunkowe.

Wykazane w przedmiarze robót ilości, nawet przy zastosowaniu niskich cen jednostkowych powodują bardzo wysoki koszt wykonania wycinki drzew oraz wywozu gałęzi i karpiny, rzutujący na wartość całej inwestycji. Proszę o potwierdzenie ilości drzew do wycinki, a także ilości gałęzi i karpiny.

### **Odpowiedź na Pytanie 9:**

**Zamawiający informuje, że Ilości drzew jak również wywozu gałęzi i karpiny należy traktować szacunkowo.**

**Zamawiający załącza:**

- plik pdf pn. „**POPRAWIONY Zał. nr 8 - Przedmiar robót**” tj. poprawiony w odpowiednich pozycjach przedmiar robót
- folder .zip pn. „**PB - Gospodarka Zielenią**” , w którym przedstawiono inwentaryzację drzew wraz z zestawieniem drzew do wycinki - jako uzupełnienie Projektu Budowlanego.

### **Pytanie 10**

W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące "wybudowania systemu odwodnienia – rowów wraz z przepustami pod zjazdami" - w przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania przepustów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zw. z wykonaniem przepustów oraz zamieszczenie szczegółów dotyczących ich wykonania.

### **Odpowiedź na Pytanie 10:**

**Zamawiający załącza:**

- plik pdf pn. „**POPRAWIONY Zał. nr 8 - Przedmiar robót**” tj. poprawiony w odpowiednich pozycjach przedmiar robót  
oraz
- plik pdf pn „**Wydruk PB-3\_1 normalne zjazdy PW-000**” zawierający szczegóły wykonania przepustów - jako uzupełnienie dokumentacji projektowej.

### **Pytanie 11**

W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie zwiane z wycinką drzew. Czy zamawiający odwozi materiał (drewno) na miejsce wskazane przez zamawiającego czy zagospodarowuje je we własnym zakresie?

### **Odpowiedź na Pytanie 11:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.**

### **Pytanie 12**

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.

### **Odpowiedź na Pytanie 12:**

**Zamawiający załącza folder .zip pn. „PB - Opinia Geotechniczna” jako uzupełnienie Projektu Budowlanego.**