
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2024-03-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-03-28

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej			
1 d.1	KNR 4-05II 0101-02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej DN300	m		
		55,9	m	55,900	
				RAZEM	55,900
2 d.1	KNR 4-05II 0101-04	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej DN400	m		
		269,8	m	269,800	
				RAZEM	269,800
3 d.1	KNR 4-05II 0101-06	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej DN600	m		
		107,6	m	107,600	
				RAZEM	107,600
4 d.1	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek deszczowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Inspekcja kanalizacji deszczowej			
6 d.2	wycena indywidualna	Inspekcja TV na CD Krotność = 2	m		
		433,3	m	433,300	
				RAZEM	433,300
3		Modernizacja kanalizacji deszczowej			
7 d.3	analiza indywidualna	Poprawa kinet i złącz kręgów betonem (czyszczenie studni z usunięciem luźnego betonu, naprawa kinet, poprawa w przygotowaniu uprzednio bruzdach złączy między kręgami, renowacja całych powierzchni studni, spoczników i kinet specjalistycznymi zaprawami modyfikowanymi polimerami PCC o podwyższonej odporności XA3, grubość powłoki naprawczej minimum 10 mm, wymiana wszystkich stopni złączowych lub montaż drabin złączowych, demontaż i montaż kaskad wewnętrznych, naprawa źle osadzonych przykanalików, podniesienie włazów do istniejących rzędnych terenu)	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego DN300 bezwykopowo - rękaw 300			
		55,9		55,900	
				RAZEM	55,900
9 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego DN400 bezwykopowo - rękaw 400			
		269,8		269,800	
				RAZEM	269,800
10 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału deszczowego DN600 bezwykopowo - rękaw 600			
		107,6		107,600	
				RAZEM	107,600