



Ogrodzenie - E1 1:20




Ogrodzenie - E2/ 1:20



PANEL SYSTEMOWY STALOWY

- Panel zgrzewany z prętów stalowych ocynkowych
- Wykonany z profili zamkniętych o przekroju 20x20 mm w rozstawie co 60 mm (w świetle)
- Szerokość panela: wg rysunku
- Zakończenie od góry odcinkami pionowymi o długości 120 [mm].
- Przekrój słupa 100x100. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.
- Montaż panela do uchwyty przy użyciu blaszki dociskowej.

Ogrodzenie - panel - widok z przodu 1:50



UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
• Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
• obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
• instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;




Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Klemensa Janickiego 20b, 61-371 Poznań

projekt:	Zagospodarowanie placu przyległego do Biblioteki Miejskiej wraz z ogrodzeniem		
obiekt:	Budynek Biblioteki oraz MOPS w Raciążu ul. J. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, województwo mazowieckie; powiat płoński; gmina Raciąż, dz. ewid. nr 1207/1, 1208/1, 1209/1, 1210/1, 1541 obręb Raciąż, jednostka ewidencyjna 142002_1		
inwestor:	Gmina Miasto Raciąż plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż	data:	02.2018
tytuł rysunku:	Ogrodzenie		skala: 1:50

Projektant Gl.:	mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011	numer uprawnień:	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI	357/PW/92		
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	PB	420x297	A02

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.


Ogrodzenie - E3/ 1:50



PANEL SYSTEMOWY KRATOWY

- Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- Średnica drutu: 5 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Szerokość panela: wg rysunku
- Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
- Wysokość panela 1530[mm].
- Przekrój słupa 100x100. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.
- Montaż panela do uchwyty przy użyciu blaszki dociskowej.

Ogrodzenie - panel - widok z przodu 1:50



Ogrodzenie - panel - widok z boku 1:50

