



Ogrodzenie - E1/ 1:50



Ogrodzenie - E2 1:50




PANEL SYSTEMOWY KRATOWY

- Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- Średnica drutu: 5 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Szerokość panela: wg rysunku
- Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
- Wysokość panela 1530[mm].
- Przekrój słupa 100x100. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe. Montaż panela do uchwytu przy użyciu blaszki dociskowej.


BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

- Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
- Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.
- Wypełnienie skrzydła: panel kratowy (przykręcany do konstrukcji),
- średnica drutu poziomego: 5 [mm],
- średnica drutu pionowego: 5 [mm],
- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]


Widok łącznia przesła ze słupkiem




Brama - rzut schemat 1:50




Ogrodzenie - panel - widok z przodu 1:50



Ogrodzenie - panel - widok z boku 1:50



- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równoległe z opisem technicznym i projektami branżowymi;
  2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
    - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
    - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
    - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
  3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;



Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.  
ul. Klemensa Janickiego 20b, 61-371 Poznań

projekt:	Zagospodarowanie placu przyległego do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego wraz z ogrodzeniem		
obiekt:	Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż, województwo mazowieckie; powiat płoński; gmina Raciąż, dz. ewid. nr 1148/3, 1150/7; obręb Raciąż, jednostka ewidencyjna 142002_1		
inwestor:	Gmina Miasto Raciąż plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż	data:	02.2018
tytuł rysunku:	Ogrodzenie		skala: 1:50

Projektant Gl.:	mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN	numer uprawnień:	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI	357/PW/92		
część rys.:	1/1	branża:	Architektura	format arkusza:
			PB	420x297
				numer rysunku:
				A03