

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023 - działka nr 166, 167 obr. Koślinka  
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 166,167 obr. Koślinka  
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum  
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2023

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : cenny rynkowe i śr IV kw. 2022

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023</b>					
<b>1</b>		<b>Płyty Yomb</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.23	
		1.23			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.05	
		0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - roze-	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-05	branie z utylizacją	m <sup>2</sup>	150.00	
		150			
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02		m <sup>3</sup>	830.12	
		1229.8*3*0.225			
				<b>RAZEM</b>	<b>830.12</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3689.40	
		1229.8*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3689.40</b>
6	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-05		m <sup>2</sup>	3689.40	
		1229.8*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3689.40</b>
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa.	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03		m <sup>2</sup>	2970.00	
		2970			
				<b>RAZEM</b>	<b>2970.00</b>
8	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		m <sup>2</sup>	2459.60	
		1229.8*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2459.60</b>
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym wraz z poboczem.	m <sup>3</sup>	461.18	
		1229.8*3*0.125			
				<b>RAZEM</b>	<b>461.18</b>
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-		km	1.23	
	analogia	1.23			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>