
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI: LUBIENIA UL.STARACHOWICKA 63 27-230 BRODY
DZ.NR.EWID.125/1211
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO STARACHOWICE
ADRES INWESTORA: UL.PILECKIEGO 14 D 27-200 STARACHOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ANTONI SZCZERBA

DATA OPRACOWANIA: 2024-04-05

WYKONAWCA:

Antoni Szcerba
Upr. Projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej.
Nadzorowanie i kierowanie w zakresie
instalacji sanitarnych.
Nr Ewid. 118/1 tel. 502 364 407

Data opracowania

2024-04-05

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

BIURO PROJEKTOWE
PROMAX
ul. Bema 43, 27-200 STARACHOWICE
tel. 41 275 61 50
e-mail: biuro@promax.starachowice.pl
NIP 664-133-80-61, Regon 260025004

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm – w wykopie	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian studzienki betonowej o grubości do 20 cm	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
3 d.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
4 d.1	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
2		WYKOPY			
5 d.2	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		53,3	m3	53,300	
				RAZEM	53,300
6 d.2	KNKRB 1 0312-02	Zасыpywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-IV o ścianach pionowych	m3		
		35,3	m3	35,300	
				RAZEM	35,300
7 d.2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.2	KNR-W 2-01 0409-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
9 d.3	KNR 9-18 0204-07	Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o śr. 400 mm o gł 1,0m i 1.56m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.3	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 20 cm	m3		
		7,2	m3	7,200	
				RAZEM	7,200
11 d.3	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały obsypka z materiałów sypkich gr. 30 cm	m3		
		10,8	m3	10,800	
				RAZEM	10,800
12 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.3	KPRR 9 0604-309	Kaskada kanalizacyjna 160mm L=1,26m w studzience S3 z uszczelką EPDM	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 2-18 0706-02		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm	odc. -1 prób .		
			1	odc. -1 prób .	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNP 16 0644 -01		Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie elementów profilu	elem .		
			3	elem .	3,000	
					RAZEM	3,000
4			ZASYPKA ZBIORNIKA PO ŚCIEKACH SANITARNYCH			
15 d.4	KNR 2-09 0102-08		Ręczne wykonanie zasypki zbiornika ziemią i tłuczniem z wykopów	m3		
			9,9	m3	9,900	
					RAZEM	9,900
16 d.4	KNR-W 4-01 0105-05		Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m do zasypki zbiornika	m3		
			9,4	m3	9,400	
					RAZEM	9,400

Antoni Szczerba
 Upr. Projektowa w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej.
 Nadzоровanie i kierowanie w zakresie
 instalacji sanitarnych.
 Nr Ewid. 41/81 tel. 502 364 407

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.I 1997	KNR-W 4-02	ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH	1, 7, 8, 9, 10, 11, 13
2	ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli	2
3	WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W 2-01	BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE	3, 6
4	wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB 1	Roboty ziemne	4
5	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	5, 16
6	COE, 1987	KPRR 9	Katalog pracochłonności robót remontowych turbin 13UK 125-6	12
7	MK 1978, 1982	KNP 16	Roboty torowe (Dział 01, 02, 05, 06)	14
8	ORGBUD wyd.I 1986, biuletyny do 9 1996	KNR 2-09	Nawierzchnie tramwajowe	15

Antoni Szczerba
 Upr. Projektowe w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej,
 nadzorowanie i kierowanie w zakresie
 instalacji sanitarnych,
 Nr Dwid. 41/81 tel. 502 364 407

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	2
2 WYKOPY	2
3 ROBOTY MONTAŻOWE	2
4 ZASYPKA ZBIORNIKA PO ŚCIEKACH SANITARNYCH	3
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5