


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszonej pracy	PODGIK:6640.2743.2021
Skala mapy: 1:500	Data opracowania mapy 17.12.2021
Miejscowość: Chomętowo	nr działki: 170 (wg. zakresu)
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 320508_5.0008.170 Nazwa: Trzebiatów
Obręb ewidencyjny	identyfikator 0008 Nazwa: Chomętowo
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich: 2000/15 wysokości: PL-KRON86-NH
W zakresie opracowania nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej Podlegają ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	W granicach projektowanej inwestycji nie istnieją obciążenia służebnościami gruntowymi ZUDP: BRAK
Poważam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opracowanie techniczne, nie zostały one zweryfikowane. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGIK:6640.2743.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach
Nr oraz data sporządzania dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr ... z dnia .....f.
Wykonawca prac geodezyjnych	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	



l.p.	x	y
w1	5989603,72	5511465,49
w2	5989601,66	5511456,42
w3	5989609,07	5511454,74
w4	5989611,13	5511463,80
w5	5989608,22	5511463,38
w6	5989605,57	5511463,98
w7	5989604,69	5511461,68
w8	5989604,35	5511455,70
w9	5989605,08	5511458,92
w10	5989611,48	5511450,05
w11	5989609,79	5511450,43
w12	5989612,06	5511456,50
w13	5989613,94	5511456,07
w14	5989612,38	5511460,96
w15	5989612,94	5511463,39

wykaz współrzędnych geodezyjnych sytuowania urządzeń projektowanego placu zabaw

**Legenda**

- A, B, C, D Granica działki 170
- a, b, c, ..., j Granica projektowanego placu zabaw
- Schemat urządzenia projektowanego wraz ze strefą bezpieczeństwa
- Granica strefy odległości 10,0 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od krawędzi jezdni
- Wjazd na działkę
- Wejście na działkę
- Nawierzchnia piaskowa lub trawa syntetyczna
- Nawierzchnia z trawy naturalnej
- Budynek przedszkolny istniejący
- Budynek gospodarczy istniejący

- Zestawienie urządzeń placu zabaw**
- 1 - Zestaw zabawowo sprawnościowy (a x b = 393 x 347 cm, s.b. = 693 x 597 cm, h up. = 120 cm)
  - 2 - Huśtawka wahadłowa podwójna (a x b = 204 x 330 cm, s.b. = 750 x 298 cm, h up. = 128 cm)
  - 3 - Piaskownica sześciokątna (a x b = 330 x 260 cm, s.b. = 600 x 560 cm, h up. = 30 cm)
  - 4 - Bujak na sprężynie (a x b = 24 x 86 cm, s.b. = 324 x 386 cm, h up. = 45 cm)
  - 5 - Huśtawka ważka (a x b = 50 x 300 cm, s.b. = 250 x 500 cm, h up. = 98 cm)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 : 500

obiekt / adres	Budowa placu zabaw w miejscowości Chomętowo, dz. nr 170 obr. ew. Chomętowo 0008	data	12/2021
inwestor	GMINA TRZEBIATÓW 72 - 320 Trzebiatów ul. Rynek 1	1	nr rys.
treść / rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1/500		
projektował	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89		

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899