

## KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-036

Budowa:                   Etap I wykonania dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze  
Obiekt:                   Drogi tymczasowe ( ulica Szwedzka (cz.), ulica Belgijska (cz.))  
Rodzaj robót:           Drogowe  
Lokalizacja:            Wschowa, Osiedle Zacisze

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....



**KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-036**

Budowa:                   Etap I wykonania dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze  
 Obiekt:                   Drogi tymczasowe ( ulica Szwedzka (cz.), ulica Belgijska (cz.))  
 Rodzaj robót:           Drogowe  
 Lokalizacja:           Wschowa, Osiedle Zacisze

KOSZTORYS 000-00-036

Strona 1

07-02-2022

SYKAL-002415

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe				
1	10	KNR 225-04-08-01-00 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych ( głębokość korytowania - 25 cm )	m <sup>2</sup>	3523,500	.....	.....
1	20	KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km	m <sup>3</sup>	880,875	.....	.....
1	30	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	3523,500	.....	.....
1	40	Kalkulacja własna Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość V=3523,50 m <sup>2</sup> x 0,123 m = 433,39 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	433,390	.....	.....
1	50	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m <sup>2</sup>	3523,500	.....	.....
1	60	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m <sup>2</sup>	3523,500	.....	.....
1	70	Kalkulacja własna Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. Miejszem wytworzenia gruzu jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi Głogów ". Ilość V=3523,50 m <sup>2</sup> x 0,20 m =704,70 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	704,700	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-036						.....

**PRZEDMIAR OFERTOWY 000-00-036**

Budowa: Etap I wykonania dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze  
 Obiekt: Drogi tymczasowe ( ulica Szwedzka (cz.), ulica Belgijska (cz.))  
 Rodzaj robót: Drogowe  
 Lokalizacja: Wschowa, Osiedle Zacisze

PRZEDMIAR 000-00-036

Strona 1

07-02-2022

SYKAL-002415

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty drogowe		
1	10	KNR 225-04-08-01-00	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych ( głębokość korytowania - 25 cm )	m <sup>2</sup>	3523,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ulica Szwedzka ( DE i EF )	(234,0+212,0)*4,5		2007,000
		2 Ulica Belgijska ( CD,DE )	(166,0+171,0)*4,5		1516,500
1	20	KNR 201-02-11-07-10	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km	m <sup>3</sup>	880,875
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ulica Szwedzka ( DE i EF )	(234,0+212,0)*4,50*0,25		501,750
		2 Ulica Belgijska ( CD,DE )	(166,0+171,0)*4,50*0,25		379,125
1	30	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	3523,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ulica Szwedzka ( DE i EF )	(234,0+212,0)*4,50		2007,000
		2 Ulica Belgijska ( CD,DE )	(166,0+171,0)*4,50		1516,500
1	40	Kalkulacja własna	Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość V=3523,50 m <sup>2</sup> x 0,123 m = 433,39 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	433,390
1	50	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m <sup>2</sup>	3523,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ulica Szwedzka ( DE i EF )	(234,0+212,0)*4,50		2007,000
		2 Ulica Belgijska ( CD,DE )	(166,0+171,0)*4,50		1516,500
1	60	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm.Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m <sup>2</sup>	3523,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ulica Szwedzka ( DE i EF )	(234,0+212,0)*4,50		2007,000
		2 Ulica Belgijska ( CD,DE )	(166,0+171,0)*4,50		1516,500
1	70	Kalkulacja własna	Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania.Miejscem wytworzenia gruzu jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi Głogów ". Ilość V=3523,50 m <sup>2</sup> x 0,20 m =704,70 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	704,700

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY  
**KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-036**

Budowa:           Etap I wykonania dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze  
Obiekt:           Drogi tymczasowe ( ulica Szwedzka (cz.), ulica Belgijska (cz.))  
Rodzaj robót:     Drogowe  
Lokalizacja:      Wschowa, Osiedle Zacisze

KOSZTORYS 000-00-036

Strona 1

07-02-2022

SYKAL-002415

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	707,07	.....	.....
R A Z E M :						.....
M A T E R I A Ł Y						
1	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	433,39	.....	.....
2	1690002	Gruz z betonu żwirowego	m <sup>3</sup>	704,70	.....	.....
3	3930000	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	88,09	.....	.....
R A Z E M :						.....
S P R Z Ę T						
1	11163	Koparka gąsienicowa 0,6 m <sup>3</sup>	m-godz	31,89	.....	.....
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	20,26	.....	.....
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	44,04	.....	.....
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	13,04	.....	.....
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	173,71	.....	.....
6	39812	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	81,57	.....	.....
R A Z E M :						.....

