

105,00 m.n.p.m.

	w1	Ł1	Ł2	W2	W3
rzędna terenu proj. [m.n.p.m.]	111,90	111,87	111,86	111,65	110,80
rzędna osi rury [m.n.p.m.]	110,60	110,57	110,56	110,25	109,40
zagłębienie osi rury [m]	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40
średnica [mm] / spadek [%]	PE100, ∅110, SDR 17, PN10 ~0,43% (w1–W2)			PE100, ∅110, SDR 17, PN10 ~1% (W2–W3)	
długość odcinka [m]	80,50 (w1–W2)			88,00 (W2–W3)	
oznaczenie punktów	w1	Ł1	Ł2	W2	W3

OBIEKT	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Przykonie	data: 06.2022 B. SANITARNA	skala **1:100/500**
INWESTOR	Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona		
ADRES OBIEKTU	Przykona, działka nr 41/56, 41/59, 41/63, gmina Przykona		
TEMAT RYS.	Profil podłużny sieci wodociągowej cz. 1	Nr rys.: 2	
PROJEKTANT	mgr inż. J. Socha upr. nr WKP/0187/POOS/15 w specjalności instalacyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. Ogorzałek upr. UAN 8346/II/54/88, GP 8346/II/54/88		