

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR-W 2-01 0118-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
3	KNR-W 4-01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 21.6	m ³ m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
7	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
8	KNR 2-23 0303-05 ana- logia	Wykonanie posadzek z płyt gumowych bezpiecznych 108	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
9	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż domku z patio 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż kosz na śmieci 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż ścianki funkcjonalnej różne rodzaje 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż bujaka różne rodzaje 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż bujaka dwuosobowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż zjeżdżalni 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż zabawki wielofunkcyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 0306-01 ana- logia	Montaż zabawki sprawnościowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000