


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

SYMBOL	OZNACZENIE
STAN PROJEKTOWANY	
1. [Symbol linii czarnej]	Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS 2001 Białe-Czerwoni Kaszycy"
2. [Symbol linii czarnej]	istn. zjazd drogowy z drogi publicznej (dz. nr 891) poprzez drogę wewn. dz. nr 873 oraz dz. nr 58/6 w Kaszycach
3. [Symbol linii czarnej]	istniejący budynek obsługi stadionu
[Symbol trójkąta czarnego]	projektowane wejścia do budynku
[Symbol linii czarnej]	projektowany zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacyjnej
[Symbol linii czarnej]	projektowany przyłącz kanalizacyjny
[Symbol linii czarnej]	projektowany przyłącz wody
[Symbol linii czarnej]	projektowany zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej
[Symbol linii czarnej]	projektowane miejsca parkingowe
[Symbol linii czarnej]	istniejące obiekty przeznaczone do rozbiórki
[Symbol linii czarnej]	zieleni wysoka izolacyjna
[Symbol linii czarnej]	zieleni niska - trawniki
[Symbol linii czarnej]	nieprzekraczalna linia zabudowy
[Symbol linii czarnej]	projektowana osłona śmietników
[Symbol linii czarnej]	teren w granicach działki nr 59/9 obr. Kaszycy - zakres opracowania

STUDIO PROJEKTOWE KRZYSZTOF KARAS	
37 - 700 PRZEMYSŁ UL. BARSKA 15/10 tel. 016 670-53-70	
INWESTYCJA	Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS 2001 Białe-Czerwoni Kaszycy" na działce nr 59/9 obr. Kaszycy
INWESTOR	Gmina Orly ul. Przemyska 3 37-716 Orly
TEMAT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPRACOWANIE	PROJEKTANT PIECZĘĆ UPRAWNIENIA
ARCHITEKTURA	OPRACOWANIE KRZYSZTOF KARAS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT
BRANŻA	SANITARNIA PROJEKTANT
BRANŻA	ELEKTRYCZNA PROJEKTANT
DATA	PRZEMYSŁ Listopad 2021
NUMER RYSUNKU Z1	

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

Jedn. ewid. 181307 Orly

Obr. 0005 Kaszycy

Układ współrzędnych płaskich - 2000/8

Układ wysokościowy - Kronsztadt 86

s. 8.122.09.24.1.4; 2.3; 4.1

Rejestr zgłoszeń: 430.778.2018

Granica obszaru opracowania - linia przerywana

Data opracowania mapy: 08.05.2018

Mapa wykonana:

Wykonaj Geodeta Uprawniony
mgr inż. Mieczysław CHRUSZCZYK
na podstawie zaświadczenia Nr 2965/
z dnia 12.04.1985r. wydanego przez
G. U. G. 1 K. w WARSZAWIE
L. ks. rob. 2965/.....

Mapa do celów projektowych została
przyjęta do P.Z.G.I.K. pod nr
świadczącym: P. 1813. 2018. 856
w dn. 01.02.2018

Bilans terenu

dla działki nr 59/9 w Kaszycach :

łączna powierzchnia działki	-16 900,00 m ²
pow. zabudowy proj. budynku	- 110,88 m ²
pow. zabudowy istn. budynków i fund.	- 188,56 m ²
łączna powierzchnia zabudowy	- 299,44 m ²
co stanowi 1,77 % pow. terenu dz. budowlanych	
zatem wskaźnik pow. zabudowy = 0,02 < 0,30	
powierzchnia terenów zabudowanych i utwardzonych	- 1 384,00 m ²
co stanowi 8,19 % pow. terenu dz. budowlanej	
pozostała część 91,81 % biologicznie czynna	