

SST 08. INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI I WYPOSAŻENIA

8.1. Wstęp

8.1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest określenie wymagań dotyczących wykonania robót remontu szatni oraz obszaru przyległego w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

8.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.

8.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie **montażu zabudowanych mebli i wyposażenia**.

8.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Materiały

Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

8.3. Typy Wyposażenia

EL01 lada podawcza do szatni

Korpus wykonany z mocnej płyty stolarskiej, od frontu obłożonej Płytami mineralno – akrylowymi DuPont MONTELLI, kolor: Vesuvio 4802, od wewnątrz płyty mdf malowane i lakierowane mocnym lakierem.

Producent/marka referencyjna:

SLAW-SYSTEM Partyka Sławomir
26-026 Radomice, ul. Zagórze 18, T:696 064 101
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

EL02 stalowa umywalka + syfon stalowy chromowany + bateria umywalkowa

Producent/marka referencyjna:

FRANKE, RONDO, nr 2000056791, bateria, KIUDI Zenta,
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

EL03 stolik kawowy + 2 krzesła

Producent/marka referencyjna:

IKEA, MARTIN Krzesło, czarny/czarny, MELLTORP Stół, biały 75x75 cm
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

EL04 szafa ubraniowa BHP, SUM 90

Szafa 3-dzielna, na cokole, kolor RAL 7035 jasny szary

Producent/marka referencyjna:

MEBLE METALOWE, Kod produktu: 02.0105.0426
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

EL05 fotel pracowniczy

Producent/marka referencyjna:

IKEA, LÅNGFJÄLL Krzesło biurowe, Gunnared ciemnoszary / biały
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

Metalowa konstrukcja do wieszania odzieży i stojak na walizki

Konstrukcja ze stalowych profili 40x40mm i 80x40mm, oraz aluminiowych wieszaków, spawane, malowane w kolorze RAL 7021. Stojak na walizki podkonstrukcja wykonana ze stalowych profili 40x40, z wierzchu przymocowana blacha gr.2mm.

Producent/marka referencyjna:

KMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
lub równorzędna i zatwierdzona

Występowanie: w pomieszczeniu szatni, wg. rysunków rzutów i detali.

8.4. Sprzęt

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.

8.5. Transport

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej.

8.6. Kontrola jakości robót

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie dokładności montażu

8.7. Obmiar robót

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej spec.techn.

8.8. Odbiór robót

Odbiórów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej spec.techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej

8.9. Podstawa płatności

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.

8.10. Dokumenty odbioru robót

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej