

Leszek Sawicki

Od: Małgorzata Tyszka
Wysłano: środa, 5 sierpnia 2020 10:02
Do: Leszek Sawicki
Temat: FW: RZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZ. NR 33/5 OBR. 03-31 PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W ZĄBKACH

Pozdrawiam,
Małgorzata Tyszka-Kieszek
Asystentka Prezesa



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.
Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki
tel.: (22) 7 816 816, fax. (22) 69 00 490 www.pwikzabki.pl



Numer-Certyfikatu: 18283-ARD-001-PL
ISO 14001:2011

Niniejsza wiadomość zawiera informacje stanowiące tajemnicę pracodawcy, przeznaczoną wyłącznie do użytku przez adresata i podlegającą ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

From: Jakub Wypijewski [<mailto:jakub.w@h2optim.pl>]

Sent: Wednesday, August 5, 2020 9:23 AM

To: Małgorzata Tyszka

Subject: RZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZ. NR 33/5 OBR. 03-31 PRZY ULICY POWSTAŃCÓW W ZĄBKACH

Dzień dobry,

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego proszę o dodatkowe wyjaśnienia. Odpowiedzi Zamawiającego nie są jednoznaczne i powodują wariantowość wyceny dla różnych wykonawców. Proszę o następujące wyjaśnienia:

- 1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.z dnia 15 lutego 1994r.) chlorownia powinna posiadać drzwi zewnętrzne. Pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego nie ma drzwi zewnętrznych. Sugerujemy aby wykonać ściankę i wykonać, wykuć otwór pod drzwi zewnętrzne w stronę wejścia do pomieszczenia filtrów a samo pomieszczenie wewnątrz dostosować do obowiązujących standardów wraz z położeniem płytek, wykonaniem wentylacji, studzienki neutralizacji podchlorynu, umywalki i oczomyjki. Proszę wyjaśnienia czy takie rozwiązanie wykonawcy powinni przyjąć w wycenie.
- 2) Zamawiający napisał, że należy przyjąć wymagane prace remontowo-wykończeniowe w pomieszczeniu SUW. Wykonawca nie wie jaki standard pomieszczenia jest akceptowalny przez Zamawiającego. Po przeprowadzonej wizji nie stwierdza się konieczności wykonywania prac remontowych w hali filtrów. Proszę o informację czy należy przyjąć konieczność wymiany płytek lub odmalować pomieszczenie wewnątrz. Określenie zakresu powoli uniknąć nieudomówień na dalszym etapie realizacji zamówienia.

Z góry dziękuję za wyjaśnienia.

Z wyrazami szacunku,
Jakub Wypijewski