

DM2.261.5.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024” wpłynęły zapytania co do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Mała Wieś od km 1+605 do km 2+600:

- 1) Czy Zamawiający potwierdza, iż warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11 na asfaltach modyfikowanych polimerami KR3?

Odpowiedź: Zamawiający **nie potwierdza**, iż warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11 na asfaltach modyfikowanych polimerami KR3. Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.1 do SWZ.

- 2) Z zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji nie wynika jasno jakie rodzaje mieszanek mineralno – asfaltowych mają być stosowane dla pozycji przedmiarowych 4.d.1 oraz 5.d.1, proszę o doprecyzowanie kategorii ruchu oraz rodzaju mieszanek z jakich ma być wykonana warstwa wyrównawcza (5.d.1) oraz warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej na poszerzeniu (4.d.1).

Odpowiedź: Warstwę wyrównawczą (5.d.1) oraz warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej na poszerzeniu (4.d.1) należy wykonać dla kategorii ruchu KR3.

- 3) Czy zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać warstwę z piasku o grubości 10 cm, która nie została uwzględniona w przedmiarze robót? Jeśli tak, proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać warstwy z piasku o grubości 10 cm. Konstrukcje na poszerzeniu należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.1 do SWZ.

- 4) Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, zgodnie z przedmiarem robót, warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej na poboczach asfaltowych - nie zostały one uwzględnione na przekroju normalnym.

Odpowiedź: Warstwę wyrównawczą oraz ścieralną na poboczach asfaltowych należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.1 do SWZ.

5) Czy Zamawiający potwierdza, że za poboczami asfaltowymi należy wykonać pobocza z kruszywa?

Odpowiedź: Za poboczami asfaltowymi należy wykonać pobocza z kruszywa zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.1 do SWZ.

6) Zgodnie z dołączonym STWiORB D-06.02.01 należy wykonać przepusty z rur betonowych, natomiast w przedmiarze wymieniono rury PP. Jaki typ rur przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć rury PP zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.1 do SWZ.

Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1843T (0820T) Rybitwy - Budziska w m. Ruszczą Kępa od km 1+300 do km 2+295:

1) Dotyczy poz. 2.3 czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy wiążącej na poszerzaniu i umocnionych poboczach w ilości 125kg/m². Jeśli tak, prosimy o zwiększenie ilości wyrównania w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Wykonanie warstwy wiążącej na poszerzaniu i umocnionych poboczach w ilości 125kg/m² zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.2 do SWZ.

2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy wyrównawczej oraz wiążącej z AC 16W KR3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy wyrównawczej oraz wiążącej z AC 16W KR3.

3) Dotyczy poz. 4.1 czy należy uwzględnić zakup i montaż słupków stalowych?

Odpowiedź: W pozycji 4.2, 4.3, 4.4 przedmiaru robót należy uwzględnić zakup i montaż słupków stalowych.

4) Dotyczy poz. 2.1 i 2.2 ze względu na rozbieżność pomiędzy przedmiarem a przekrojem normalnym proszę o potwierdzenie wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcjach 31,5/63mm oraz 0/31,5mm.

Odpowiedź: Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o frakcjach 31,5/63mm oraz 0/31,5mm należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.2 do SWZ.

5) Proszę o potwierdzenie, iż powierzchniowe utrwalenie należy wykonać obustronnie, jak zostało to uwzględnione w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Powierzchniowe utrwalenie należy wykonać obustronnie, jak zostało to uwzględnione w przedmiarze robót - Załącznik nr 7.2 do SWZ.

6) Dotyczy poz. 3.1 uzupełnienie pobocza ze względu na rozbieżność w dokumentacji, proszę o podanie grubości warstwy kruszywa.

Odpowiedź: Uzupełnienie pobocza należy wykonać o grubości 15 cm zgodnie z przedmiarem robót - Załącznik nr 7.2 do SWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

/-/ Mirosław Bernyś