

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Opomiarowanie ciepła na stacji paliw - Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie					
1	45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			
1	KNR 0-35	Licznik ciepła DN15	szt.		
d.1	0217-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 0-31	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0209-08				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0411-02				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 0-35	Licznik ciepła DN20	szt.		
d.1	0217-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0411-03				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 0-31	Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0209-09				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zasilający termostatyczny	szt.		
d.1	0412-02				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotny	szt.		
d.1	0412-02				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 0-35	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
d.1	0215-04				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
10	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01				
		11	urz.	11,000	
				RAZEM	11,000
11	KNR-W 4-02	Wykonanie spawów na rurach stalowych DN32	szt.		
d.1	0505-02				
	analogia				
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
12	kalk. własna	Roboty budowlane demontażowe towarzyszące, dojazd	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000