
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Tury
ADRES INWESTYCJI : Tury, Gmina Kościelec
INWESTOR : Gmina Kościelec
ADRES INWESTORA : 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
droga wewnętrzna w m. Tury						
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,830		
d.1						
2	Analiza własna	Wykonanie projektu oraz oznakowania na czas prowadzenia robót	szt	1,00		
d.1						
3	D-01.00.00	Mechaniczne karczowanie zagajników - średnich gęstość ok. 30%	ha	0,0550 = 0,055		
d.1						
4	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 16-20 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	65,00		
d.1						
5	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	39,00		
d.1						
6	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	12,00		
d.1						
7	D-01.00.00	Karczowanie drzew o średnicy pnia 41-65 cm z zasypaniem dołów dowiezionym materiałem sypkim	szt.	3,00		
d.1						
8	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 21-30 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	21,00		
d.1						
9	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 31-40 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	16,00		
d.1						
10	D-01.00.00	Karczowanie pni o śr. 81-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	1,00		
d.1						
11	Analiza własna D-01.00.00	Oczyszczenie z gałęzi i cięcie dłużyc na metrowe odcinki z ułożeniem w stosy na miejscu.	m ³	24,24		
d.1						
12	D-01.00.00	Wywożenie karpiny na odległość do 10km	m-p	18,60		
d.1						
13	D-01.00.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 10km.	m-p	55,44		
d.1						
Razem dział: I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
2						
14	Analogia KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 - 0,6 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi, usunięcie ziemi roślinnej z części i całości pasa drogowego (darniny i humusu oraz miejscowe zebranie nadmiaru gruntu) gr. do15cm z odwozem na odkład Wykonawcy 830*3,5*0,15+90*2*1,5*0,5/2	m ³	504,00		
d.2						
15	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 - 0,6 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odkład Wykonawcy - wykop pod wymianę gruntu do gl. ok 20cm 830*3,5*0,20	m ³	581,00		
d.2						
16	Analiza własna	Formowanie i zgęszczenie gruntu dowiezionego sypkiego żwirowego (Po, Pr, Ps) wymiana gruntu oraz podsypka żwirowa pod obustronne pobocza jezdni. 830*3,5*0,2+830*2*0,75*0,35 581+436	m ³	1017,00		
d.2						
Razem dział: II ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
3						
17	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 830*4,3+45	m ²	3614,00		
d.3						
18	D-04.05.01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (materiał z węgla betoniarzkiego) C4/5 - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm, cały odcinek 830*2,5*0,15 312m ³	m ²	2075,00		
d.3						
19	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	3614,00		
d.3						
Razem dział: III ROBOTY KONSTRUKCYJNE - POBUDOWA kod CPV 45233220-7						
IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
4						
20	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-KR2 - warstwa ścierna AC11 gr. 4cm po zagęszczeniu 830*4+45	m ²	3365,00		
d.4						
21	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 830*2*0,75+12	m ²	1257,00		
d.4						
Razem dział: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
5						
22	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2,00		
d.5	D-07.02.01					
23	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m ² (A-30; A-7 i T (Koniec drogi utwardzonej 50m)	szt.	3,00		
d.5	D-07.02.01					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
24 d.6	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: