

---

## PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI PW PRZEMIENIENIA  
PAŃSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR 10945; 4148  
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM  
NAZWA INWESTORA: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM  
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 35  
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlano-konserwatorska                      mgr inż. Rafał Czzyrnęk

DATA OPRACOWANIA:                      23.12.2023

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
PODATEK VAT:	( ) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Ściany</b>			
1.1		<b>Strona zewnętrzna</b>			
1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy z zewnątrz budynku celem wykonania izolacji pionowej do poziomu wykonania przepony	m3		
d.1.1		poz.5 * 0,8	m3	2,70	
				RAZEM	2,70
2	KNR AT-27 0102-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
3	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
4	TZKBNK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
5	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)	m2		
d.1.1		(1,44 * 2 + 2,82) * ((0,39 + 0,05) * 0,5 + 0,2)	m2	2,39	
		4,34 * ((0,05 + 0,0) * 0,5 + 0,2)	m2	0,98	
				RAZEM	3,37
6	KNR AT-27 0303-05	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
7	KNR AT-27 0303-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
8	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje z folii kubelkowej	m2		
d.1.1		poz.5	m2	3,37	
				RAZEM	3,37
9	KNR-W 2-01 0609-10	Drenaż - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowłókniną	m3		
d.1.1		poz.22 * 0,4	m3	4,08	
				RAZEM	4,08
10	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutami i ubiciem warstwami co 15 cm	m3		
d.1.1		poz.1 - poz.9	m3	-1,38	
				RAZEM	-1,38
11	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wyniesienie i wywiezienie ziemi samochodami	m3		
d.1.1		poz.1 - poz.10	m3	4,08	
				RAZEM	4,08
12	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	szt		
d.1.1		(poz.18 + poz.17 + poz.19 * 0,35) / 5	szt	9	
				RAZEM	9
13	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków, okładzin na ścianach zewnętrznych, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	m2		
d.1.1		poz.17 + poz.18	m2	37,96	
				RAZEM	37,96

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
		poz.13	m2	37,96	
				RAZEM	37,96
15 d.1.1	TZKBNK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
		poz.13	m2	37,96	
				RAZEM	37,96
16 d.1.1	KNR 19-01 0826-05	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	m2		
		poz.13	m2	37,96	
				RAZEM	37,96
17 d.1.1	KNR AT-26 0201-01 + KNR AT-26 0201-06 + KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian zewnętrznych	m2		
		(poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian - 1,47 + 0,3 * 2) * 0,8	m2	10,62	
				RAZEM	10,62
18 d.1.1	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich	m2		
		(poz.20 - poz.17) * 40%	m2	27,34	
				RAZEM	27,34
19 d.1.1	KNR 19-01 0819-06	Profile ciągnięte gzymsowe- odtworzenie i reprofilacja istniejących	m		
		4,34 * 2 + 4,36	m	13,04	
				RAZEM	13,04
20 d.1.1	KNR K-17 0501-06 + KNR K-17 0501-08	Malowanie tynków na ścianach	m2		
		4,34 * 2,35 - 0,81 * (0,89 + 0,19 * 0,5 * 3,14 / 2) + (0,81 + 0,89 * 2 + 0,81 * 1,15) * 0,33		10,52	
		(1,43 * 2 + 2,82) * (2,49 + 2,94) * 0,5 - 0,3^2 * 3,14 / 2 + 3,14 * 0,3 * 0,3		15,56	
		4,34 * (2,74 + 1,87) * 0,5		10,00	
		4,36 * 3,25 - 0,56 * 2,0 - 0,25 * 0,87 * 2 - (1,84 * 1,47 + 0,12 * 1,47 * 0,5 * 3,14 / 2) + (1,84 * 52 + 1,47 * 1,15) * 0,3		38,98	
		Powierzchnia_tynków_zewnętrznych (Obliczenie pomocnicze)		75,06	
		poz.20 Powierzchnia_tynków_zewnętrznych + poz.19 * 0,3	m2	78,97	
				RAZEM	78,97
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami z utylizacją	m3		
		poz.13 * 0,03	m3	1,14	
				RAZEM	1,14
1.2		<b>Przepona</b>			
22 d.1.2	KNR BC-02 0115-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły - iniekcja dwurzędowa; bez względu na grubość muru	m2		
		14,14		14,14	
		Obwód_wewnętrzny_ścian (Obliczenie pomocnicze)		14,14	
		18,73		18,73	
		Obwód_zewnętrzny_ścian (Obliczenie pomocnicze)		18,73	
		(poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian + poz.22 Obwód_zewnętrzny_ścian) * 0,5 * 0,62	m2	10,19	
				RAZEM	10,19

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		<b>Strona wewnętrzna</b>			
23 d.1.3	Norma indywidualna	Badania stratygrafiiczne ścian i stropów w trakcie prac	szt		
		(poz.32 + poz.33) / 5	szt	6	
				<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
24 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych , okładzin na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	m2		
		poz.30	m2	11,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
25 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Odsalanie ścian	m2		
		poz.30	m2	11,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
26 d.1.3	TZKNBK VII - 280	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	m2		
		poz.30	m2	11,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
27 d.1.3	KNR 19-01 0826-05	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	m2		
		poz.30	m2	11,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
28 d.1.3	KNR-W 4-01 0328-01 + KNR-W 4-01 0338-01 + KNR-W 4-01 0303-05	Montaż kotew stalowych spiralnych z wcześniejszym bruzdowaniem strefy zarysowań ścian, zaprawienie kotew zaprawą systemową oraz uzupełnienie pozostałych ubytków zgodnie z wymogami systemu	m		
		poz.29 * 10% / 0,12 * (50% * 1,5 + 50% * 1,0)	m	16,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,34</b>
29 d.1.3	KNR AT-27 0512-03 + KNR AT-27 0512-01 + KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach	m		
		(poz.30 + poz.31) / 2	m	15,69	
		Obmiar dodatkowy: poz.29 * 3	szt. szt.	47,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,69</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>47,07</b>
30 d.1.3	KNR AT-26 0201-01 + KNR AT-26 0201-06 + KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian wewnętrznych	m2		
		(poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian - 1,37 + 0,26 * 2) * 0,8	m2	10,63	
		(0,93 * 2 + 2,13) * (0,39 + 0,05) * 0,5	m2	0,88	
		3,53 * (0,05 + 0,0) * 0,5	m2	0,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
31 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków ścian.	m2		
		poz.22 Obwód_wewnętrzny_ścian * 2,2	m2	31,11	
		(0,77 + 0,95 * 2 + 0,77 * 1,10) * 0,27 - (0,77 * 0,95 + 0,14 * 0,77 * 0,5 * 3,14 / 2)	m2	0,13	
		(1,86 * 2 + 1,38 * 1,10) * 0,23 - (1,86 * 1,38 + 1,38 * 0,1 * 0,5 * 3,14 / 2)	m2	-1,47	
		0,3 * 3,14 * 0,31 - 0,3^2 * 3,14 / 4	m2	0,22	
		0,57 * 3,11 * 0,5 * 3,14 / 2	m2	1,39	
		-poz.30	m2	-11,60	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,78
32 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	m2		
		poz.31	m2	19,78	
				RAZEM	19,78
33 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie rekonstrukcji polichromii na rekonstruowanych tynkach ścian	m2		
		poz.30	m2	11,60	
				RAZEM	11,60
34 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami z utylizacją	m3		
		(poz.32 + poz.33) * 0,03	m3	0,94	
				RAZEM	0,94
1.4		<b>Stolarka</b>			
35 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki okiennej i krat	m2		
		0,63 * 0,85 + 0,16 * 0,63 * 0,5 * 1,05	m2	0,59	
				RAZEM	0,59
36 d.1.4	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki drzwiowej i krat	m2		
		1,04 * 1,78	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
2		<b>Strop</b>			
37 d.2	Norma indywidualna	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	szt		
		poz.40 / 5	szt	3	
				RAZEM	3
38 d.2	KNR AT-27 0512-03 + KNR AT-27 0512-01 + KNR AT-27 0512-04	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach	m		
		poz.40 / 2	m	7,65	
		Obmiar dodatkowy: poz.38 * 3	szt. szt.	22,95	
				RAZEM	7,65
				RAZEM	22,95
39 d.2	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków stropów	m2		
		3,11 * 3,53 * (3,46 / 3,11)	m2	12,21	
		(3,11 + 2,13) * 0,5 * 0,57 * (1,18 / 0,57)	m2	3,09	
				RAZEM	15,30
40 d.2	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	m2		
		poz.39	m2	15,30	
				RAZEM	15,30
3		<b>Dach</b>			
41 d.3	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(5,02 + 1,96) * 0,5 * 5,3 * 1,37 + 1,54 * (5,3 + 3,34) * 0,5 * 1,96	m2	38,38	
				RAZEM	38,38
42 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, słupków i sygnaturki itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(0,46 + 0,1) * 4 * 0,82 - 0,6 * 0,28 * 0,5 * 2	m2	1,67	
		(0,59 + 0,22) * 4 * 0,56 + 0,5 * (0,13 + 0,04) * 4	m2	2,15	
		0,4 * 3,14 * 0,15 + 0,4^2 * 3,14 / 4	m2	0,31	
		3,68 * 2 * 0,16	m2	1,18	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,31
43 d.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,96 * 2 + 1,8 * 2 + 3,34	m	16,86	
				RAZEM	16,86
44 d.3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,2 + 3,4 * 2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
45 d.3	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu oraz deskowań podkładowych innych elementów	m2		
		poz.41 + poz.42	m2	43,69	
				RAZEM	43,69
46 d.3	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		3,68 * 2 + 4,98 + 1,8 * 2 + 3,34	m	19,28	
				RAZEM	19,28
47 d.3	KNR-W 4-01 0610-01	Czyszczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej bez względu na wymiar i dostępność	m2		
		poz.41 * 1,2 * 0,14 * 4 * 160%	m2	41,27	
				RAZEM	41,27
48 d.3	KNR-W 4-01 0611-02	Okrzesanie konstrukcji drewnianej więźby skorodowanych części dla elementów zaklasyfikowanych do pozostawienia bez względu na wymiar i dostępność	m2		
		poz.47 * 20%	m2	8,25	
				RAZEM	8,25
49 d.3	KNR 19-01 0648-06	Impregnacje desek, bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania	m2		
		poz.47	m2	41,27	
				RAZEM	41,27
50 d.3	KNR 19-01 0418-01	Rekonstrukcja desek okapowych i wiatrowych	m2		
		3,68 * 2 * 0,16 + (4,98 + 1,8 * 2 + 3,34) * 0,3	m2	4,75	
				RAZEM	4,75
51 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.54	m2	38,38	
				RAZEM	38,38
52 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie sygnaturki oraz i inne pod obróbki z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.55	m2	5,31	
				RAZEM	5,31
53 d.3	KNR AT-09 0102-01	Membrana dachowa z matą strukturalną	m2		
		poz.51 + poz.52	m2	43,69	
				RAZEM	43,69
54 d.3	KNR-W 2-02 0509-02 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm patynowaną, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		poz.41	m2	38,38	
				RAZEM	38,38
55 d.3	KNR-W 2-02 0515-01	Sygnaturka i inne obróbki z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	m2		
		poz.42	m2	5,31	
				RAZEM	5,31
56 d.3	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	m		
		poz.43	m	16,86	
				RAZEM	16,86

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	m		
		poz.43	m	16,86	
				RAZEM	16,86
58 d.3	Kalkulacja indywidualna	Iglica blaszana sygnaturki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.3	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i pełna konserwacja oraz powtórny montaż krzyża sygnaturki i absydy z całą konstrukcją mocującą	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
4		<b>Podłoga</b>			
60 d.4	KNR-W 4-01 0439-02	Delikatna rozbiórka podłóg drewnianych do konserwacji lub rekonstrukcji	m2		
		13,02 - 1,6 * 0,8	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
61 d.4	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		3,10 * 5	m	15,50	
				RAZEM	15,50
62 d.4	KNR-W 4-01 0610-01	Oczyszczenie klasyfikacja elementów drewnianych	m2		
		poz.60 / 0,2 * (0,2 + 0,04) * 2	m2	28,18	
		poz.61 * 2 * 3,14 * 0,08	m2	7,79	
				RAZEM	35,97
63 d.4	KNR 4-01 0106-01	Usunięcie warstw posadzkowych i podposadzkowych	m3		
		poz.60 * 0,2	m3	2,35	
				RAZEM	2,35
64 d.4	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z kruszywa	m3		
		poz.60 * 0,2	m3	2,35	
				RAZEM	2,35
65 d.4	KNR 19-01 0301-08	Fundamenty punktowe - pecki kamienne pod legary	m3		
		5 * 2 * 0,3 * 0,3 * 0,5	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
66 d.4	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego	m3		
		poz.61 * 0,16 * 0,16	m3	0,40	
				RAZEM	0,40
67 d.4	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane - deski po konserwacji lub rekonstrukcji wraz z montażem listew	m2		
		poz.60	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
68 d.4	KNR-W 4-01 0816-03	Ostateczne przygotowanie podłóg drewnianych przez szlifowanie	m2		
		poz.60	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
69 d.4	TZKBNK XI 1308-82	Woskowanie koloryzujące posadzki drewnianej	m2		
		poz.60	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
70 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami z utylizacją	m3		
		poz.63	m3	2,35	
				RAZEM	2,35

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		<b>Wyposażenie konserwatorskie</b>			
71 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetyczne ołtarza	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
72 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pełnej konserwacji figury św Floriana	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
6		<b>Elementy instalacji</b>			
73 d.6	KNNR 5 0405-03	Wymiana rozdzielni głównej w pełni uzbrojonej z montażem	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
74 d.6	KSNR 5 0405-0801	Podejścia oświetlenia	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
75 d.6	KSNR 5 0502-01	Montaż oprawy oświetleniowej głównej	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
76 d.6	KSNR 5 0401-0602	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe typu retro	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
77 d.6	KSNR 5 0401-04	Wypusty łączników wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na łączniki jedno i dwu biegunowe wtykowe typu retro	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
78 d.6	Kalkulacja indywidualna	Centralna systemu SSWiN z programowaniem i rozruchem	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
79 d.6	KNR AL-01 0201-03	Montaż sygnalizatora akustycznego SSWiN	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.6	Kalkulacja indywidualna	Panel sterowania systemu SSWiN	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
81 d.6	KSNR 5 0405-0801	Podejścia do kontraktonuw drzwiach głównych	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
82 d.6	KNR AL-01 0203-04	Montaż czujki otwarcia - kontaktron	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.6	KSNR 5 0405-0801	Podejścia do czujek ruchu	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
84 d.6	KNR AL-01 0201-03	Montaż czujki ruchu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00



Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	VAT	Razem
1	Ściany		
1.1	Strona zewnętrzna		
1.2	Przepona		
1.3	Strona wewnętrzna		
1.4	Stolarka		
2	Strop		
3	Dach		
4	Podłoga		
5	Wyposażenie konserwatorskie		
6	Elementy instalacji		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	Ściany				
1.1	Strona zewnętrzna				
d.1.1	Wykopy z zewnątrz budynku celem wykonania izolacji pionowej do poziomu wykonania przepony	2,70	m3		
d.1.1	Oczyszczenie powierzchni ścian	3,37	m2		
d.1.1	Odsalanie ścian	3,37	m2		
d.1.1	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	3,37	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)	3,37	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm	3,37	m2		
d.1.1	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej	3,37	m2		
d.1.1	Izolacje z folii kubełkowej	3,37	m2		
d.1.1	Drenaż - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowłókniną	4,08	m3		
d.1.1	Zasypanie wykopów ziemi z ukopów z przerzutami i ubiciem warstwami co 15 cm	-1,38	m3		
d.1.1	Wyniesienie i wywiezienie ziemi samochodami	4,08	m3		
d.1.1	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	9	szt		
d.1.1	Odbicie tynków, okładzin na ścianach zewnętrznych, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	37,96	m2		
d.1.1	Odsalanie ścian	37,96	m2		
d.1.1	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	37,96	m2		
d.1.1	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	37,96	m2		
d.1.1	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian zewnętrznych	10,62	m2		
d.1.1	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich	27,34	m2		
d.1.1	Profile ciągnione gzymsowe- odtworzenie i reprofilacja istniejących	13,04	m		
d.1.1	Malowanie tynków na ścianach	78,97	m2		
d.1.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami z utylizacją	1,14	m3		
<b>Razem dział: Strona zewnętrzna</b>					
1.2	Przepona				
d.1.2	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z kamienia naturalnego i z cegły - iniekcja dwurzędowa; bez względu na grubość muru	10,19	m2		
<b>Razem dział: Przepona</b>					
1.3	Strona wewnętrzna				
d.1.3	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	6	szt		
d.1.3	Odbicie tynków wewnętrznych, okładzin na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na powierzchnie i grubość i rodzaj zgodnie po wykonaniu wcześniejszych badań stratygraficznych	11,60	m2		
d.1.3	Odsalanie ścian	11,60	m2		

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
26 d.1.3	Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie ścian	11,60	m2		
27 d.1.3	Uzupełnienie spoin i spoinowanie murów	11,60	m2		
28 d.1.3	Montaż kotew stalowych spiralnych z wcześniejszym bruzdowaniem strefy zarysowań ścian, zaprawienie kotew zaprawą systemową oraz uzupełnienie pozostałych ubytków zgodnie z wymogami systemu	16,34	m		
29 d.1.3	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach	15,69	m		
30 d.1.3	Tynki renowacyjny szerokoporowy ścian wewnętrznych	11,60	m2		
31 d.1.3	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków ścian.	19,78	m2		
32 d.1.3	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	19,78	m2		
33 d.1.3	Wykonanie rekonstrukcji polichromii na rekonstruowanych tynkach ścian	11,60	m2		
34 d.1.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami z utylizacją	0,94	m3		
Razem dział: Strona wewnętrzna					
1.4	Stolarka				
35 d.1.4	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki okiennej i krat	0,59	m2		
36 d.1.4	Konserwacja i renowacja istniejącej stolarki drzwiowej i krat	1,85	m2		
Razem dział: Stolarka					
Razem dział: Ściany					
2	Strop				
37 d.2	Badania stratygraficzne ścian i stropów w trakcie prac	3	szt		
38 d.2	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach	7,65	m		
39 d.2	Konserwacja techniczna oryginalnych tynków stropów	15,30	m2		
40 d.2	Konserwacja estetyczna oryginalnych wymalowań ścian	15,30	m2		
Razem dział: Strop					
3	Dach				
41 d.3	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	38,38	m2		
42 d.3	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, słupków i sygnaturki itp. z blachy nie nadającej się do użytku	5,31	m2		
43 d.3	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	16,86	m		
44 d.3	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	10,00	m		
45 d.3	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu oraz deskowań podkładowych innych elementów	43,69	m2		
46 d.3	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	19,28	m		
47 d.3	Czyszczenie konstrukcji drewnianej więźby dachowej bez względu na wymiar i dostępność	41,27	m2		
48 d.3	Okrzesanie konstrukcji drewnianej więźby skorodowanych części dla elementów zaklasyfikowanych do pozostawienia bez względu na wymiar i dostępność	8,25	m2		
49 d.3	Impregnacje desek, bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania	41,27	m2		
50 d.3	Rekonstrukcja desek okapowych i wiatrowych	4,75	m2		
51 d.3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	38,38	m2		

## Kosztyorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
52 d.3	Deskowanie sygnaturki oraz i inne pod obróbkę z tarcicy nasyconej	5,31	m2		
53 d.3	Membrana dachowa z matą strukturalną	43,69	m2		
54 d.3	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową grubości 0.60 mm patynowaną, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	38,38	m2		
55 d.3	Sygnaturka i inne obróbki z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	5,31	m2		
56 d.3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	16,86	m		
57 d.3	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z tytanowo cynkowej gr 0,60 mm patynowanej	16,86	m		
58 d.3	Iglica blaszana sygnaturki	1,00	szt.		
59 d.3	Czyszczenie i pełna konserwacja oraz powtórny montaż krzyża sygnaturki i absydy z całą konstrukcją mocującą	2,00	szt		
<b>Razem dział: Dach</b>					
4	<b>Podłoga</b>				
60 d.4	Delikatna rozbiórka podłóg drewnianych do konserwacji lub rekonstrukcji	11,74	m2		
61 d.4	Rozebranie legarów podłogowych	15,50	m		
62 d.4	Oczyszczenie klasyfikacja elementów drewnianych	35,97	m2		
63 d.4	Usunięcie warstw posadzkowych i podposadzkowych	2,35	m3		
64 d.4	Podkłady z kruszywa	2,35	m3		
65 d.4	Fundamenty punktowe - pecki kamienne pod legary	0,45	m3		
66 d.4	Ułożenie legarów z drewna ciosanego	0,40	m3		
67 d.4	Podłogi drewniane - deski po konserwacji lub rekonstrukcji wraz z montażem listew	11,74	m2		
68 d.4	Ostateczne przygotowanie podłóg drewnianych przez szlifowanie	11,74	m2		
69 d.4	Woskowanie koloryzujące posadzki drewnianej	11,74	m2		
70 d.4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami z utylizacją	2,35	m3		
<b>Razem dział: Podłoga</b>					
5	<b>Wyposażenie konserwatorskie</b>				
71 d.5	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza	1	kpl		
72 d.5	Wykonanie pełnej konserwacji figury św Floriana	1	kpl		
<b>Razem dział: Wyposażenie konserwatorskie</b>					
6	<b>Elementy instalacji</b>				
73 d.6	Wymiana rozdzielni głównej w pełni uzbrojonej z montażem	1	szt		
74 d.6	Podejścia oświetlenia	2	szt		
75 d.6	Montaż oprawy oświetleniowej głównej	1	kpl		
76 d.6	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na gniazdo wtykowe typu retro	2	szt		
77 d.6	Wypusty łączników wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych na łączniki jedno i dwu biegunowe wtykowe typu retro	1	szt		
78 d.6	Centralna systemu SSWiN z programowaniem i rozruchem	1	kpl		

## Kosztorys

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena	Wartość
79 d.6	Montaż sygnalizatora akustycznego SSWiN	1,00	szt.		
80 d.6	Panel sterowania systemu SSWiN	1	kpl		
81 d.6	Podejścia do kontraktonuw drzwiach głównych	1	szt		
82 d.6	Montaż czujki otwarcia - kontaktron	1,00	szt.		
83 d.6	Podejścia do czujek ruchu	1	szt		
84 d.6	Montaż czujki ruchu	1,00	szt.		
Razem dział: Elementy instalacji					
Kosztorys netto					
VAT 23%					
Kosztorys brutto					