

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym**

Obiekt : **Drogi powiatowe powiatu poznańskiego**

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych. CZĘŚĆ  
NR 2**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych. CZĘŚĆ NR 2**

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe powiatu poznańskiego

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

**1 CZĘŚĆ NR 2 - gmina Kórnik****1.1 Droga powiatowa nr 2461P - Kamionki - Borówiec, odcinek rondo Borówiec - S5**

1	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	540,000 m2		.....	.....
---	--	------------	--	-------	-------

**1.2 Droga powiatowa nr 2461P - m. Kamionki odcinek od ul. Stokrotkowej do ul. Sportowej**

2	Pozycja Ręczne ścinanie poboczy o grubości średnio do 15 cm z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy - dotyczy ścinki za obrzeżem chodnika Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 225,000 m2		.....	.....
---	---	--------------	--	-------	-------

3	Pozycja Oczyszczanie - zmiatanie nawierzchni chodnika Numer specyfikacji : D-05.03.00b	1 987,500 m2		.....	.....
---	--	--------------	--	-------	-------

**1.3 Droga powiatowa nr 2489P - odcinek Koninko - Szczytniki**

4	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	1 110,000 m2		.....	.....
---	--	--------------	--	-------	-------

**1.4 Droga powiatowa nr 2489P - odcinek Żerniki - S5**

5	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	50,000 m2		.....	.....
---	--	-----------	--	-------	-------

6	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 125,000 m2		.....	.....
---	--	--------------	--	-------	-------

7	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 30 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 175,000 m2		.....	.....
---	--	--------------	--	-------	-------

**Wartość kosztorysowa robót**