

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

"Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Kielcach"						
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
I.	D-01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod budowę				
	D-01.01.01	Wyznaczenie oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	km	1,44		
	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew na czas budowy				
2	D-01.02.01a	Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót	kpl.	1,00		
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i darniny śr. gr. 20 cm	m ²	1 780,00		
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg				
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place składowe - frezowanie średniej grubości 5 cm	m ²	11 285,00		
5	D-01.02.04	Wartość destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych o gr. śr. 5 cm	m ²	-11 285,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z oporem	m	200,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie prefabrykowanych separatorów ruchu	kpl	1,00		
	D-01.02.11	Regulacja pionowa elementów istniejących sieci uzbrojenia terenu				
9	D-01.02.11	Regulacja wysokościowa - studnie kanalizacyjne	szt.	3,00		
10	D-01.02.11	Regulacja wysokościowa - studzienki deszczowe	szt.	23,00		
III.	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
11	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy asfaltowej emulsją asfaltową C60BP3 ZM	m ²	11 285,00		
IV.	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11				
12	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki SMA11 z asfaltem PMB45/80-65 o gr. 4 cm (KR4)	m ²	11 285,00		
VI.	D-07.00.00 45233221-4 45233292-2	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Malowanie nawierzchni Instalowanie urządzeń ochronnych				
	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni				
13	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni gładkie, mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)	kpl	1,00		
14	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masą dwuskładnikową chemoutwardzalną na zimno o barwie czerwonej RAL 3028	kpl	1,00		
	D-07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch				
15	D-07.06.02	Ustawienie separatorów ruchu	kpl	1,00		
VII.	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe prefabrykowane				
16	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 o V _{sr} =0,1 m ³ /mb z zastosowaniem masy zalewowej uszczelniającej od strony istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej oraz uzupełnieniem nawierzchni z mma	m	200,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO						